


BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Fls. 2574
 Ass. 



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
 REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	14,72	7,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	11,40	3,98
					TOTAL SERVIÇO:	11,29
					VALOR:	217,33
					VALOR BDI (26.41%):	57,40
					VALOR COM BDI:	274,73

7.5. 87266 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	2,33	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	1,18	
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	18,82	
					TOTAL MATERIAL:	22,33

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	14,54	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42000000	4,79	
					TOTAL SERVIÇO:	19,33
					VALOR:	41,66
					VALOR BDI (26.41%):	11,00
					VALOR COM BDI:	52,66

7.6. 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	4,97	
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	137,81	
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,36	
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	SINAPI	UN	1,00000000	29,89	
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	4,04	
					TOTAL SERVIÇO:	183,07
					VALOR:	183,07
					VALOR BDI (26.41%):	48,35
					VALOR COM BDI:	231,42

8.1. COMP-17145892 - REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA (PT)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,20000000	9,40	
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	0,10000000	0,26	
I09869S	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,60000000	7,90	
					TOTAL MATERIAL:	17,56
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	5,00	



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	11,40	3,53
TOTAL SERVIÇO:						8,53
VALOR:						26,09
VALOR BDI (26.41%):						6,89
VALOR COM BDI:						32,98

9.1. COMP-11253430 - REVISÃO DE PONTOS DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO (PT)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,30000000	10,78	3,23
00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A.	SINAPI	M	10,00000000	1,11	11,10
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,50000000	5,28	2,64
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir. 10 A. com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	4,36	4,36
TOTAL MATERIAL:					21,33	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	15,34	5,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41000000	11,40	4,67
TOTAL SERVIÇO:					10,50	
VALOR:					31,83	
VALOR BDI (26.41%):					8,41	
VALOR COM BDI:					40,24	

9.2. COMP-72512257 - REVISÃO DE PONTOS DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (PT)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,30000000	10,78	3,23
00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A.	SINAPI	M	10,00000000	1,11	11,10
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,50000000	5,28	2,64
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,11	5,11
TOTAL MATERIAL:					22,08	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	15,34	5,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	11,40	3,53
TOTAL SERVIÇO:					8,75	
VALOR:					30,83	
VALOR BDI (26.41%):					8,14	
VALOR COM BDI:					38,97	

9.3. 97589 - LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	7,44	7,44
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	2,27	2,27
TOTAL MATERIAL:					9,71	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	11,59	2,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	15,34	8,21
TOTAL SERVIÇO:					10,80	
VALOR:					20,51	
VALOR BDI (26.41%):					5,42	
VALOR COM BDI:					25,93	

Fls.	2576
Ass.	

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P, DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


10.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00004051	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,04890000	36,20	1,77
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,32	0,03
TOTAL MATERIAL:					1,80	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	16,21	5,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	11,40	1,30
TOTAL SERVIÇO:					6,36	
VALOR:					8,16	
VALOR BDI (26.41%):					2,16	
VALOR COM BDI:					10,32	

10.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	14,00	4,62
TOTAL MATERIAL:					4,62	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	16,21	3,03
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	11,40	0,79
TOTAL SERVIÇO:					3,82	
VALOR:					8,44	
VALOR BDI (26.41%):					2,23	
VALOR COM BDI:					10,67	

10.3. 102207 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01060000	8,18	0,09
00043776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	SINAPI	L	0,10650000	10,73	1,14
TOTAL MATERIAL:					1,23	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19030000	16,21	3,08
TOTAL SERVIÇO:					3,08	
VALOR:					4,31	
VALOR BDI (26.41%):					1,14	
VALOR COM BDI:					5,45	

10.4. COMP-91911631 - PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	1,33	0,40
102223	Tinta fundo epóxi	ORSE	l	0,09000000	21,87	1,97
TOTAL MATERIAL:					2,37	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	16,21	5,51
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	11,40	1,71
TOTAL SERVIÇO:					7,22	
VALOR:					9,59	
VALOR BDI (26.41%):					2,53	
VALOR COM BDI:					12,12	

11.1. COMP-26583752 - LIMPEZA DA OBRA (M2)					
--	--	--	--	--	--

Fls.	2177
Ass.	



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P, DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA


REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%


LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	11,40	1,94
TOTAL SERVICO:					1,94	
VALOR:					1,94	
VALOR BDI (26.41%):					0,51	
VALOR COM BDI:					2,45	


 ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA
 ENG. CIVIL: 18271 MA

Presidente Dutra - MA, 25 de Agosto de 2021.

Fls.	2178
Ass.	

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00820000	12,31	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:					0,10	
VALOR:					0,10	

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					2,60	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	12,31	12,31
TOTAL MAO DE OBRA:					12,31	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL SERVICO:					0,10	
VALOR:					15,01	

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	2.693,25	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,17	
VALOR:					0,17	


88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	2.693,25	0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,02	
VALOR:					0,02	

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Fls. 2179
 Ass. 



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL SERVIÇO:						0,19
VALOR:						0,19

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	2.693,25	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,16
VALOR:						0,16


88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,72	0,90
TOTAL GERAL:						0,90
VALOR:						0,90

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
TOTAL SERVIÇO:						1,25
VALOR:						1,25

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00590000	10,43	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,06
VALOR:						0,06

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021

Fls. 2180
 Ass. 



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS						1,81

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	10,43	10,43
TOTAL MAO DE OBRA:						10,43

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICIO:						0,06
VALOR:						12,30

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	8,68	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13
VALOR:						0,13

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS						2,59

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	8,68	8,68
TOTAL MAO DE OBRA:						8,68

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICIO:						0,13
VALOR:						11,40

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM					

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7

END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO

PROPRIETÁRIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)

RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

Fls.	2181
Ass.	



COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,82700000	31,35	25,93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,02000000	0,46	97,53
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,57800000	43,93	25,39
TOTAL MATERIAL:					148,85

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	0,72000000	0,19	0,14
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	0,76000000	1,25	0,95
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,48000000	12,30	18,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34000000	11,40	26,68
TOTAL SERVICIO:					45,97
VALOR:					194,82

95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	0,01050000	72,60	0,76
TOTAL MAO DE OBRA:					0,76
VALOR:					0,76

90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,55	0,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,55	0,55
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL ENCARGOS					1,12
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,00000000	72,60	72,60
TOTAL MAO DE OBRA:					72,60
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,76	0,76
TOTAL SERVICIO:					0,76
VALOR:					74,48

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,00820000	10,69	0,09

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7

END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
PROPRIETÁRIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)

RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA


PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

Fls. 2.182
Ass. 



COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MAO DE OBRA:	0,09
VALOR:	0,09

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					1,81

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	10,69	10,69
TOTAL MAO DE OBRA:					10,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL SERVICO:					0,09
VALOR:					12,59

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	12,31	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19
VALOR:					0,19

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					2,70

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,31	12,31
TOTAL MAO DE OBRA:					12,31

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL SERVICO:					0,19

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

VALOR: 15,20

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,01050000	11,01	0,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,12
					VALOR:	0,12

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL ENCARGOS	2,60


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	1,00000000	11,01	11,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,01

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL SERVICIO:	0,12
					VALOR:	13,73

100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	3,64	4,23
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	11,70	0,07
					TOTAL MATERIAL:	4,30

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	13,73	0,93
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	11,40	0,39
					TOTAL SERVICIO:	1,32
					VALOR:	5,62

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 (M3)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	31,35	33,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,46	222,16
					TOTAL MATERIAL:	255,70

Fls. 2184
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	97,70
TOTAL SERVIÇO:					97,70
VALOR:					353,40

90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	120,45
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	13,71
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	10,41
TOTAL MATERIAL:					120,85

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	37,63
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	15,47
TOTAL SERVIÇO:					53,10
VALOR:					173,95

90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	10,23
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	5,69
TOTAL MATERIAL:					3,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	353,40
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	173,95
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	13,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	15,20
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	11,40
TOTAL SERVIÇO:					221,02
VALOR:					224,02

90831 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	54,54
TOTAL MATERIAL:					54,54

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL SERVIÇO:					54,54

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7

END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO

PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)

RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA



COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	13,73	10,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	11,40	4,38
					TOTAL SERVICIO:	14,91
					VALOR:	69,45

91295 - PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

MATERIAL	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	12,20	36,60
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,03	0,59
00020322	PORTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO). CAPA FRISADA EM HDF. ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	122,08	122,08
					TOTAL MATERIAL:	159,27

SERVICO	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	13,73	17,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	11,40	7,31
					TOTAL SERVICIO:	24,91
					VALOR:	184,18

95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SINAPI	H	0,00820000	9,20	0,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,08
					VALOR:	0,08

88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL ENCARGOS	2,70

MAO DE OBRA	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	9,20	9,20
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,20

SERVICO	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL SERVICIO:	0,08
					VALOR:	11,98

Fls. 2386
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	0,00820000	12,31	0,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,10
					VALOR:	0,10

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL ENCARGOS	2,70

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,31	12,31
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,31

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL SERVICIO:	0,10
					VALOR:	15,11

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	60,19	60,19
					TOTAL MATERIAL:	60,19

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	13,73	13,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	11,40	5,71
					TOTAL SERVICIO:	19,47
					VALOR:	79,66

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	12,20	36,60
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERRA ZINCADO CARRECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	10,80000000	0,03	0,50



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	162,16	162,16
TOTAL MATERIAL:						199,35

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	23,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	9,56
TOTAL SERVIÇO:					32,60
VALOR:					231,95

91297 - PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	36,60
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,59
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	149,87
TOTAL MATERIAL:					187,06

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	21,23
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	8,81
TOTAL SERVIÇO:					30,04
VALOR:					217,10

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	154,98
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	326,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	0,67
I128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	0,02
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	0,42
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	0,07
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	0,01
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	0,01
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	0,04

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
BDI=26,41%
LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	12,26	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	2,64	0,17
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	3,50	0,00
TOTAL MATERIAL:						1,42

SERVICO	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	4,50	0,46
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVICIO:					0,64	
VALOR:					2,11	

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

MATERIAL	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	6,60	0,67
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	28,51	0,02
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	7,72	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	5,94	0,00
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	95,37	0,02
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	92,40	0,42
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	49,43	0,07
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	5,35	0,01
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	14,92	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	3,23	0,01
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	23,69	0,04
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	11,41	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	9,14	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	2,64	0,25
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	3,50	0,00
TOTAL MATERIAL:					1,51	


SERVICO	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	4,50	0,46
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVICIO:					0,64	
VALOR:					2,15	

S00030 - Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas (m2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,13000000	12,87	1,67
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,30000000	9,71	12,62
TOTAL MAO DE OBRA:					14,29	

SERVICO	Fonte	Unid	Coefficiente E	Preço Unitário	Total	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,13000000	2,11	0,27
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	2,15	2,80
TOTAL SERVICIO:					3,07	
VALOR:					17,36	

S00278 - Limpeza (Lavagem) de telhas (m2)

Fls.	2389
Ass.	

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	9,71	1,94
TOTAL MAO DE OBRA:						1,94
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,15	0,43
TOTAL SERVICO:						0,43
VALOR:						2,37

S00196 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais (m2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	1,20000000	12,87	15,44
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,20000000	9,71	11,65
TOTAL MAO DE OBRA:						27,09

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01974	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	ORSE	m	5,00000000	2,64	13,20
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,20000000	10,66	2,13
I09410	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	ORSE	m	3,33300000	7,50	25,00
TOTAL MATERIAL:						40,33

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,20000000	2,11	2,53
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,20000000	2,15	2,58
TOTAL SERVICO:						5,11
VALOR:						72,53

S00009 - Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,06000000	12,87	0,77
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	9,71	5,83
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60


SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	2,11	0,13
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	2,15	1,29
TOTAL SERVICO:						1,42
VALOR:						8,02

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	7.138,42	0,46
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,46
VALOR:						0,46

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00000760	7.138,42	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05

Fis. 2190
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

VALOR: 0,05

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL SERVICIO:					0,51	
VALOR:					0,51	

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00008000	7.138,42	0,57
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,57	
VALOR:					0,57	

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	3,13000000	0,72	2,25
TOTAL GERAL:					2,25	
VALOR:					2,25	

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,25	2,25
TOTAL SERVICIO:					3,33	
VALOR:					3,33	

87337 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	31,35	36,37
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	0,52	80,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	0,46	79,93
TOTAL MATERIAL:					196,62	

Fls.	2191
Ass.	

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	3,74000000	0,51	1,91
88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	1,14000000	3,33	3,80
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	12,30	60,02
TOTAL SERVIÇO:					65,73
VALOR:					262,35

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	3.056,23	0,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,20
VALOR:					0,20

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS.


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	3.056,23	0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,02
VALOR:					0,02

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01170000	9,60	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,11
VALOR:					0,11

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					1,81
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
TOTAL MAO DE OBRA:					9,60
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Fls. 2192
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
					TOTAL SERVIÇO:	0,11
					VALOR:	11,52


93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,52	11,52
					TOTAL SERVIÇO:	11,74
					VALOR:	11,74

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	3.056,23	0,18
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,18
					VALOR:	0,18

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS						
GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,78000000	0,72	0,56
					TOTAL GERAL:	0,56
					VALOR:	0,56

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,52	11,52
					TOTAL SERVIÇO:	12,48
					VALOR:	12,48

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
--

Fls. 2193
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR	SINAPI	H	0,00820000	14,68	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12
VALOR:					0,12

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					2,60

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR	SINAPI	H	1,00000000	14,68	14,68
TOTAL MAO DE OBRA:					14,68

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICO:					0,12
VALOR:					17,40

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,00820000	10,75	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,09
VALOR:					0,09

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					1,81

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	1,00000000	10,75	10,75
TOTAL MAO DE OBRA:					10,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Fls. 2194
Ass. 



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7

END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO

PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)

RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL SERVIÇO:						0,09
VALOR:						12,65

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,01050000	15,32	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR:						0,16

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS						2,70


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	15,32	15,32
TOTAL MAO DE OBRA:						15,32

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVIÇO:						0,16
VALOR:						18,18

95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF 07/2016 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	10.915,76	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,70
VALOR:						0,70

95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF 07/2016 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	10.915,76	0,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,08
VALOR:						0,08

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00590000	9,60	0,06

Fls. 2195
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias
REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)
 BDI=26,41%
 LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MAO DE OBRA:	0,06
VALOR:	0,06

88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					1,81

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
TOTAL MAO DE OBRA:					9,60

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICO:					0,06
VALOR:					11,47

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)					
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF 07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF 07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,47	11,47
TOTAL SERVICO:					12,25
VALOR:					12,25

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	10.915,76	0,87
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,87
VALOR:					0,87

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)					
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF 07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF 07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF 07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87

Fls. 2596
Ass. 



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA


COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIARES						
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,47	11,47
					TOTAL SERVIÇO:	13,12
					VALOR:	13,12

87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	31,35	42,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	0,46	209,11
					TOTAL MATERIAL:	251,43
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	11,40	125,63
					TOTAL SERVIÇO:	125,63
					VALOR:	377,06

S01905 - Argamassa cimento e areia traço f-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	9,71	38,84
					TOTAL MAO DE OBRA:	38,84
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	57,62	62,23
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	0,44	198,97
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	kg	20,00000000	4,27	85,40
					TOTAL MATERIAL:	346,60
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	2,15	8,60
					TOTAL SERVIÇO:	8,60
					VALOR:	394,04

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01280000	12,31	0,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,16
					VALOR:	0,16

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL ENCARGOS	2,25

Fls. 2197
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	12,31	12,31
TOTAL MAO DE OBRA:						12,31
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVICIO:						0,16
VALOR:						14,72

86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	32,39	32,39
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,31	0,05
TOTAL MATERIAL:						32,44
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	14,72	2,24
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	11,40	0,55
TOTAL SERVICIO:						2,79
VALOR:						35,23

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	219,97	219,97
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	6,86	13,72
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	59,58	5,25
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,25	1,25
TOTAL MATERIAL:						240,19
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	14,72	11,47
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	11,40	5,00
TOTAL SERVICIO:						16,47
VALOR:						256,66

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	2,13	2,13
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,31	0,05
TOTAL MATERIAL:						2,18
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	14,72	2,24
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	11,40	0,55

Fls. 2198
Ass. 

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021



Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL SERVIÇO:	2,79
VALOR:	4,97

86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	SINAPI	UN	1,00000000	84,76	84,76
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO	SINAPI	UN	6,00000000	5,08	30,48
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	59,58	4,56
TOTAL MATERIAL:					119,80

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	14,72	12,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	11,40	5,07
TOTAL SERVIÇO:					18,01
VALOR:					137,81

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,31	0,08
00006148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
TOTAL MATERIAL:					4,82

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,08450000	14,72	1,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	11,40	0,30
TOTAL SERVIÇO:					1,54
VALOR:					6,36

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,31	0,05
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,	SINAPI	UN	1,00000000	28,08	28,08
TOTAL MATERIAL:					28,13

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,09600000	14,72	1,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	11,40	0,35
TOTAL SERVIÇO:					1,76
VALOR:					29,89

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,31	0,08
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ". SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	1,71	1,71
TOTAL MATERIAL:					1,79

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	14,72	1,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	11,40	0,44
TOTAL SERVIÇO:					2,25



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSICAO DE CUSTO AUXILIARES


VALOR: 4,04

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	12,31	0,33
TOTAL MAO DE OBRA:					0,33
VALOR:					0,33

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					2,70
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	12,31	12,31
TOTAL MAO DE OBRA:					12,31
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
TOTAL SERVICO:					0,33
VALOR:					15,34

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	8,66	0,23
TOTAL MAO DE OBRA:					0,23
VALOR:					0,23

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					2,70
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	8,66	8,66
TOTAL MAO DE OBRA:					8,66
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Fls.	2000
Ass.	



BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7
 END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
 PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
 RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)
 RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta; 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MELO RESENDE NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/ MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIARES

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL SERVIÇO:						0,23
VALOR:						11,59


95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,01050000	12,31	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13
VALOR:					0,13

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,27	1,27
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS					3,77
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	12,31	12,31
TOTAL MAO DE OBRA:					12,31
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVIÇO:					0,13
VALOR:					16,21

Presidente Dutra - MA, 25 de Agosto de 2021.


 ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA
 ENG. CIVIL: 18271 MA

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.791.171/0001-08 - Inscrição Estadual: 12.318.482-7

END: AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO

PROPRIETARIO: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

RESP. TEC.: BEATRIZ DA SILVA ALVES - CREA: 11889155-4 (Eng. Ambiental)

RESP. TEC.: ANDRESSON CARLOS JARDINS P. DA SILVA - CREA: 19143093-1 (Eng. Civil)

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

REFORMA DAS ESCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO JAQUES DE MELO NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(JANEIRO- 2021)

BDI=26,41%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS INICIAIS						1.466,64
1.1	COMP-420275	PLACA DA OBRA	M2	6,00	193,37	244,44	1.466,64
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						6.238,00
2.1	COMP-96973149	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	1.042,72	1.318,10	5.272,40
2.2	COMP-68324544	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	381,93	482,80	482,80
2.3	COMP-68324544	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	381,93	482,80	482,80
3	ESQUADRIAS						9.551,42
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	4,94	6,24	31,45
3.2	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	531,60	672,00	2.016,00
3.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,48	17,06	21,57	269,19
3.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,48	129,90	164,21	2.049,34
3.6	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	12,48	328,69	415,50	5.185,44
4	COBERTURA						33.437,63
4.1	COMP-62319584	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL.	M2	479,86	50,75	64,15	30.783,02
4.2	COMP-68849970	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	479,86	3,63	4,59	2.202,56
4.3	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,75	12,89	16,29	452,05
5	PISOS						32.453,53
5.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	392,33	6,82	8,62	3.381,88
5.2	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	392,33	26,53	33,54	13.158,75
5.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	392,33	32,09	40,56	15.912,90
6	REVESTIMENTO						4.716,11
6.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	76,96	6,82	8,62	663,40
6.2	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	76,96	41,66	52,66	4.052,71
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1.306,88
7.1	COMP-65912583	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	4,00	8,36	10,57	42,28
7.2	COMP-06320747	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	PT	4,00	32,77	41,42	165,68
7.4	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	217,33	274,73	1.098,92
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						197,88
8.1	COMP-17145892	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	6,00	26,09	32,98	197,88
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.136,26