



PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 064/2022 – CPL/PMP  
ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N°: 019/2022

**TERMO DE LIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Atendendo à solicitação realizada pela Prefeitura Municipal de COELHO NETO /MA, pertinente ao Sistema de Registro de Preços gerenciado pela Prefeitura Municipal de Parnarama/MA, requerendo Adesão a Ata de Registro de Preços n° 019/2022 cujo objeto versa os serviços de engenharia de manutenção e recuperação de estradas vicinais, **DECIDO DEFERIR A LIBERAÇÃO** do uso da mencionada ARP, estando indicado o preço registrado a favor da empresa relacionada, como também os respectivos itens liberado na própria Ata de Registro, conforme planilha adiante:

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	QUANT	Data/ referência = (Jun 2022) SINAPI / SICRO 3 (Jan 2022) - Referencial- Desonerado		VALOR ADOTADO (R\$)			PESO
				REF.	COD. COMPOSIÇÃO	VALOR UNIT	UNIT	TOTAL	(%)
C/P = comprimento/perímetro; Larg = largura; H/P/E = altura/profundidade/espessura; A = área; % = peso; Q = quantidade; V = volume									
1.0	TRABALHOS INICIAIS							785,63	0,03%
1.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	2,50	SICRO NOVO	5213417	314,25	314,25	785,63	0,03%
2.0	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							138.808,00	5,50%
2.1	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.000,00	SINAPI	90776	22,95	22,95	22.950,00	0,91%
2.2	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.000,00	SINAPI	88326	17,08	17,08	17.080,00	0,68%
2.3	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	h	800,00	SINAPI	100306	90,69	90,69	72.552,00	2,88%
2.4	Almoxarife com encargos complementares	h	800,00	SINAPI	90766	15,42	15,42	12.336,00	0,49%
2.5	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	1.000,00	SINAPI	88284	13,89	13,89	13.890,00	0,55%
3.0	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA							39.471,34	1,56%
3.1	Mobilização e demobilização	und	2,00	CPU 01	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	19.735,67	19.735,67	39.471,34	1,56%
4.0	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM							722.530,00	28,64%
4.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do	m²	30.000,00	SICRO NOVO	5501700	0,40	0,40	12.000,00	0,48%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

Centro Administrativo – Rua Pedreiras, n° 093, Centro em Parnarama/MA  
CNPJ n° 06.115.117/0001-05



Prefeitura Municipal de  
**PARNARAMA**

“Educação, Trabalho, Saúde e Meio Ambiente”

	material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m									
4.2	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	50.000,00	SICRO NOVO	4016007	3,56	3,56	178.000,00	7,06%	
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	351.000,00	SICRO NOVO	5914359	0,91	0,91	319.410,00	12,66%	
4.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m <sup>3</sup>	57.600,00	SICRO NOVO	5502978	3,70	3,70	213.120,00	8,45%	
5.0	TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							1.577.816,75	62,54%	
5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m <sup>2</sup>	1.250,00	SICRO NOVO	5502985	0,35	0,35	437,50	0,02%	
5.2	Expurgo de jazida	m <sup>3</sup>	225,00	SICRO NOVO	5502986	1,97	1,97	443,25	0,02%	
5.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80.000,00	SICRO NOVO	4016007	3,56	3,56	284.800,00	11,29%	
5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	1.029.600,00	SICRO NOVO	5914359	0,91	0,91	936.936,00	37,14%	
5.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m <sup>3</sup>	96.000,00	SICRO NOVO	5502978	3,70	3,70	355.200,00	14,08%	
6.0	TRABALHOS DE DRENAGEM							43.293,60	1,72%	
6.1	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	504,00	SICRO NOVO	2004504	11,00	11,00	5.544,00	0,22%	
6.2	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40,00	SICRO NOVO	0804041	665,40	665,40	26.616,00	1,06%	
6.3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	SICRO NOVO	0804121	1.113,36	1.113,36	11.133,60	0,44%	
								(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = (1+2+3+...+10) =	2.522.705,32	100,00%
								(B) = VALOR DO BDI (R\$) = (A).(%bdi) =	573.410,92	22,73%
								(C) = VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = (A)+(B) =	3.096.116,24	122,73%
								(1) - ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO (m2) = . . .	360.000,00	
								(2) - EXTENSÃO PAVIMENTAÇÃO (Km) = . . .	60,00	
								(3) - CUSTO UNITÁRIO REF A ÁREA PAVIMENTADA (R\$/m2) = (C) / (1) = . . .	8,60	
								(4) - CUSTO UNITÁRIO REF A EXTENSÃO PAVIMENTADA (R\$/km) = (C) / (2) = . . .	51.601,94	
detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ==> SEM BDI										
discriminação dos valores								valor (R\$)	peso (%)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

Centro Administrativo – Rua Pedreiras, nº 093, Centro em Parnarama/MA

CNPJ nº 06.115.117/0001-05



1	-	Valor	do	Proponente	/	Proprietário	(PREFEITURA MUNICIPAL)	2.522.705,32	100,00%
3	-	Valor	Total	deste	Orçamento	/	Ação (1+2)	2.522.705,32	100,00%
discriminação dos valores								valor (R\$)	peso (%)
1	-	Valor	do	Proponente	/	Proprietário	(PREFEITURA MUNICIPAL)	3.096.16,24	122,73%
3	-	Valor	Total	deste	Orçamento	/	Ação (1+2)	3.096.16,24	122,73%

A especificação completa dos itens liberados encontra-se descrita na Ata de Registro de Preços nº 019/2022, devidamente publicada no Diário Oficial do Município, já constante neste processo administrativo.

Destaco que a contratação por meio desta autorização requer expressa anuência do detentor da Ata. Informa-se que há saldo disponível para esta adesão e que a mesma não trará qualquer prejuízo para a contratação original.

Por meio desta liberação, autorizo o uso da referida Ata de Registro de Preços de acordo com os valores acima indicados e quantitativos solicitados. Para compor o processo de adesão, encaminhe-se ao órgão requisitante, juntamente a esta liberação, cópias da ARP devidamente assinada, cópia do Edital e Termo de Referência originários e dos comprovantes de publicação.

Parnarama/MA, 08 de agosto de 2022.

  
**RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA**  
 Prefeito Municipal