

Ofício nº 077/2023-SEMPG

Coelho Neto - MA, 06 de novembro de 2023.

À
EMPRESA WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
ATT. SR. AILTON JOSE JESUS DE SOUSA

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Coelho Neto - MA, com sede na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA, inscrita no CNPJ 05.281.738/000198, representada pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, vem perante Vossa Senhoria requerer, na forma da lei, adesão a Ata de Registro de Preços nº 20221798/2022, referente ao Concorrência Pública Nº 004/2022 com a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão com o objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e manutenção de pavimentação em bloco intertravado.

Por esse motivo, solicitamos que Vossa Senhoria verifique a possibilidade de adesão por parte do Município de Coelho Neto - MA, a referida Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento dos quantitativos permitidos pelo decreto federal nº 7.892/13, conforme tabela em anexo.

Sem mais para o momento, solicitamos o deferimento do presente pleito de adesão e colocamo-nos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

SERGIO RICARDO
VIANA
BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por
SERGIO RICARDO VIANA
BASTOS:47060654372
Dados: 2023.11.06 10:50:19
-03'00'

Sérgio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Portaria:006/2022-CC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	Data / referência = 04/2022 (SINAPI / SBC / ORSE) - DESONERADO			VALOR ADOTADO COM BDI		PESO (%)
				Ref.	CÓDIGO	valor	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.172,06	0,11%
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	Próprio	22	268,96	349,02	1.047,06	0,05%
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.500,00	SINAPI	99064	0,35	0,45	1.125,00	0,06%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							57.781,89	2,84%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	Próprio	31	14.842,13	19.260,63	57.781,89	2,84%
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							1.399.253,01	68,76%
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	14.224,50	SINAPI	92394	52,01	67,49	960.011,51	47,18%
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.500,00	SINAPI	94994	87,16	113,10	282.750,00	13,90%
3.3	PISOS-REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO 8cm C/REJUNT.	M2	1.850,00	SBC	023194	65,19	84,59	156.491,50	7,69%
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM							507.297,44	24,93%
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL							498.683,59	24,51%
4.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5.000,00	SINAPI	94273	41,97	54,46	272.299,99	13,38%
4.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.000,00	SINAPI	94287	29,32	38,04	190.200,00	9,35%
4.1.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	230,00	SINAPI	94293	121,23	157,32	36.183,60	1,78%
4.2	DRENAGEM PROFUNDA							8.613,85	0,42%
4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	8,00	SINAPI	92219	147,07	190,85	1.526,80	0,08%
4.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	SINAPI	92221	263,92	342,48	5.137,20	0,25%
4.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3,00	SINAPI	92226	500,85	649,95	1.949,85	0,10%
5.0	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIARIA							58.082,77	2,85%
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							47.680,29	2,34%
5.1.1	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UNID	21,00	ORSE	2553	731,70	949,52	19.939,92	0,98%
5.1.2	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UNID	21,00	ORSE	2551	952,08	1.235,51	25.945,71	1,28%
5.1.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	21,00	SINAPI	13521	65,86	85,46	1.794,66	0,09%

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							10.402,49	0,51%
5.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	250,00	SINAPI	00072947	12,80	16,61	4.152,49	0,20%
5.2.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M2	5.000,00	SINAPI	102498	0,97	1,25	6.250,00	0,31%
6.0	SERVIÇOS FINAIS							10.299,99	0,51%
6.1	Limpeza final da obra	M2	5.000,00	Próprio	38	1,59	2,06	10.299,99	0,51%
VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = . . .								1.568.072,10	
VALOR TOTAL DO BDI (R\$) = . . .								466.815,06	
VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = . . .								2.034.887,16	100,00%
<i>Área total pavimentada (m2) = . . .</i>								<i>15.000,00</i>	
<i>Extensão total pavimentada (m) = . . .</i>								<i>2.500,00</i>	
<i>Custo Unitário por metro quadrado (R\$/m2) = . . .</i>								<i>R\$ 135,66</i>	
<i>Custo Unitário por quilômetro (R\$/m) = . . .</i>								<i>R\$ 813,95</i>	