

2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 364/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.05/CLHO-00173

BASE LEGAL: art. 124 inciso II e art. 125, da Lei nº 14.133/2021 e cláusula décima sexta do contrato.

TIPO: ADITIVO DE QUANTIDADE.

2º (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COELHO NETO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Avenida Santana, s/n, Centro, Coelho Neto - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37.

REPRESENTANTE: Williane Silva Caldas e Silva, CPF nº 940.871.133-53.

CONTRATADA: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.986.633/0001-37, situada na Rua das Laranjeiras, 1312, Sala 03 – Goiabal – Pedreiras - MA.

REPRESENTANTE: Hélio Lucena de Oliveira Neto, CPF nº 035.221.593-30.

RESOLVEM celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo de contrato tem por artefato aditivar a quantidade do contrato 364/2024 que tem como objeto a Contratação de empresa para construção de refeitório da Unidade Escolar Benedito Duarte.

CLAUSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE E VALOR

Com o aditivo de quantidade o contrato nº 364/2024 sofre um acréscimo no valor de R\$ 88.774,93 (oitenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos). Dessa forma o valor total do contrato passa a ser de R\$ 877.384,17 (Oitocentos e setenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos).

CLAUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Aditivo de Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

0801 Sec. Municipal de Educação SEMED

12 361 0145 1.100 Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

1569000000 Outras Transferências do FNDE

1571000000 Transferência de Convênio-Estado/Educação

1700000000 Outros Convênios da União

0901 FUNDEB

12 361 0150 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF

1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União – VAAR

CLAUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas do Contrato Inicial não atingidas pelo presente instrumento particular ficam ratificadas.

E, por estarem justos e contratadas, as partes assinam o presente aditivo de Contrato.

Coelho Neto – MA, 11 de Junho de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CONTRATADA



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Criado pela Lei N° 709/2018 N° 1481/2025 Coelho Neto - MA, 11/06/2025

EXPEDIENTE

Criado pela Lei N° 709/2018 , é uma publicação exclusivamente eletrônica da Administração Direta deste Município.

ACERVO

Você pode acessar as edições do Diário Oficial de forma online através do seguinte endereço: <https://dom.coelhoneto.ma.gov.br>. Para realizar pesquisas utilizando qualquer termo ou aplicar filtros específicos, basta acessar a mesma página: <https://dom.coelhoneto.ma.gov.br> . Importante ressaltar que todas as consultas, pesquisas e downloads são totalmente gratuitos e não requerem nenhum tipo de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

As edições são publicadas diariamente, exceto nos dias de sábado, domingo e feriados.

RESPONSAVEL

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Bruno José Almeida e Silva
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro
Telefone: (98) 3473-1121 e-mail: diario@coelhoneto.ma.gov.br
Site: <https://www.coelhoneto.ma.gov.br>

Extrato do Contrato N° 170/2025 da Inexigibilidade N° 025/2025. Locatário: Fundo Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.427.940/0001-39, Representante do Locatário: Emanuelle Oliveira Ramos, portadora do CPF n° 970.416.373-87. Locador: LUÍS OLIVEIRA SERRA, inscrito no CPF n° 150.044.813-34. Fundamento Legal: Lei n° 14.133/21. OBJETO: Locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Convivência, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC. Data da Assinatura: 11 de junho de 2025. Prazo de vigência: 11 de junho de 2025 a 11 de junho de 2026. Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física. Valor total R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO N° 364/2024

Contratante: O Município de Coelho Neto - MA, através da Secretaria municipal de Educação, CNPJ: 13.734.158/0001-37. Contratada: Hélia engenharia e arquitetura LTDA, CNPJ: 11.986.633/0001-37. Objeto: Aditivar a quantidade do contrato 364/2024 que tem como objeto a Contratação de empresa para construção de refeitório da Unidade Escolar Benedito Duarte. O contrato n° 364/2024 sofre um acréscimo no valor de R\$ 88.774,93 (oitenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos). Dessa forma o valor total do contrato passa a ser de R\$ 877.384,17 (Oitocentos e setenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos). Data da Assinatura: 11 de junho de 2025. Representante da Contratante: Williane Silva Caldas e Silva, CPF n° 940.871.133-53. Representante da Contratada: Hélio Lucena de Oliveira Neto, CPF n° 035.221.593-30. Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO N° 162/2025

Extrato do Contrato N° 162/2025 do Pregão Eletrônico N° 005/2025. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO, inscrita no

SUMÁRIO

1 - LICITAÇÃO

- EXTRATOS DE CONTRATO
- TERMO DE RATIFICAÇÃO

2 - IPREV

- PORTARIA

3 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- RESOLUÇÕES

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- PORTARIAS

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N° 170/2025



Documento assinado digitalmente e com **carimbo de tempo** conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://dom.coelhoneto.ma.gov.br/diariooficial/1033 - Volume 3 N°1481/2025>



[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 364/2024/2024

Última atualização 12/06/2025

Local: Coelho Neto/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE COELHO NETO**Unidade executora:** 1 - Prefeitura Municipal de Coelho Neto**Tipo:** Outros **Receita ou Despesa:** Receita **Processo:** 001 **Categoria do processo:** Obras**Data de divulgação no PNCP:** 12/06/2025 **Data de assinatura:** 11/06/2025**Vigência:** de 11/06/2025 a 07/01/2026**Id contrato PNCP:** 05281738000198-2-000315/2024 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A**Id contratação PNCP:** [05281738000198-1-000039/2024](#)**Objeto:**

Aditivar a quantidade do contrato 364/2024 que tem como objeto a Contratação de empresa para construção de refeitório da Unidade Escolar Benedito Duarte. O contrato nº 364/2024 sofre um acréscimo no valor de R\$ 88.774,93 (oitenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos). Dessa forma o valor total do contrato passa a ser de R\$ 877.384,17 (Oitocentos e setenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos)

Informação complementar:

2º Aditivo Contrato 364/2024

FORNECEDOR:**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 11.986.633/0001-37[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** HELIA ENGENHARIA E ARQU**VALOR CONTRATADO**

R\$ 877.384,17

Arquivos**Histórico**

Nome	Data	Tipo
2º Aditivo Contrato 364 2024 Construção Refeitório Assinado.pdf	12/06/2025	Contrato

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>[0800 978 9001](tel:08009789001)

licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

O Município de Cedral, Estado do Maranhão, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência nº 002/2025, Tipo Menor Preço Global, Processo Administrativo nº 0102.03.03.5/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para repactuação de obra de construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta no Povoado Santaninha, no Município de Cedral - MA, conforme condições e especificações apresentadas no Anexo I - Projeto Básico do Edital e seus anexos. Data final para cadastro das propostas: 04/07/2024, às 09h29min. Data de abertura da sessão: dia 04/07/2025, às 09h30min. O Edital poderá ser consultado pelo sistema Sinc-Contrata/TCE-MA, ou no sítio da Prefeitura de Cedral/MA através do endereço eletrônico: <https://www.cedral.ma.gov.br/portal-transparencia> ou pelo portal de compras através do endereço: <https://licitacedralma.com.br>. Mais informações podem ser solicitadas através do e-mail: cplcedral@gmail.com.

Cedral MA, 11 de junho de 2025.
LIHERBETH SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 364/2024. Contratante: O Município de Coelho Neto - MA, através da Secretaria M. de Educação. Contratada: Hélio engenharia e arquitetura LTDA, CNPJ: 11.986.633/0001-37. Objeto: Aditivar a quantidade do contrato 364/2024 que tem como objeto a Contratação de empresa para construção de refeitório da Unidade Escolar Benedito Duarte. O contrato nº 364/2024 sofre um acréscimo no valor de R\$ 88.774,93. Dessa forma o valor total do contrato passa a ser de R\$ 877.384,17. Data da Assinatura: 11/06/2025. Representante da Contratante: Williane Silva Caldas e Silva. Representante da Contratada: Hélio Lucena de Oliveira Neto. Coelho Neto - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 - CPL. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA. ABERTURA: 27 de junho de 2025 às 09:00h (nove horas). CÓDIGO UASG: 453204. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária)

HAYENDA BRITO SOARES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.22.0014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO utilizando os recursos do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB e a Empresa FORT EDUCAÇÃO LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de livros didáticos para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Itapecuru Mirim/MA. VALOR: R\$ 3.356.727,50 (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 06/06/2025. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNID. GESTORA: 02 14 FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0049 2052-MANUT. DO ENS. FUND. 30%; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.541 TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO VAAF; VALOR: R\$ 2.038.142,50. UNID. GESTORA: 02 14 FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 365 0003 2058-MANUT. DA ED. INFANTIL 30%; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.541 TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO VAAF; VALOR: R\$ 1.318.585,00. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Allyson Ferreira Pereira - Secretário Municipal de Administração e Receita. Paulo Roberto Roma Buzar - Secretário Municipal da de Educação. P/CONTRATADA: Marcos Alan da Silva Batista - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.26.0020. INEXIGIBILIDADE Nº 017/2025. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Empresa RGN CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de Consultoria no apoio à Gestão Administrativa, suporte técnico e monitoramento aos Sistemas, Projetos de Gestão, Programas institucionais, financeiro da Secretaria Municipal de Educação. VALOR: R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais). DATA DA ASSINATURA: 12/05/2025. BASE LEGAL: Normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, e demais normas aplicáveis a espécie; Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNID. GESTORA: 02 19 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0013 2050 - MANUT DO PROG. QSE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA; FONTE: 1.550 - TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Paulo Roberto Roma Buzar-Secretário Municipal de Educação. Allyson Ferreira Pereira - Secretário Municipal de Administração e Receita. P/CONTRATADA: Rodrigo Guara Nunes - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.04.14.0021, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022. PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO utilizando os recursos do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB e a Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, ESCOLAR E TURISMO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DE ITAPECURU MIRIM/MA. OBJETO: 4º Termo aditivo de prazo ao Contrato nº 015/2023, que versa sobre a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de locação de veículos (vans, ônibus, micro-ônibus e outros) para transporte de estudantes da rede municipal de ensino a ser realizado em veículo próprio para o transporte coletivo, visando atender à demanda dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de Itapecuru Mirim/MA. VALOR: R\$ 2.374.087,94 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 23/05/2025. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002 e demais normas pertinentes aplicáveis. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 02 14 FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0049 2052-MANUT. DO ENS. FUND. 30%;ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 1.542 TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO VAAT; VALOR: R\$ 1.783.200,87. UNIDADE GESTORA: 02 14 FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 365 0003 2058 - MANUT. DA ED. INFANTIL 30%;ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 1.542 TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO VAAT; VALOR: R\$ 590.887,08. VALOR: R\$ 37.862,40. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Allyson Ferreira Pereira-Secretário Municipal de Administração e Receita. Paulo Roberto Roma Buzar - Secretário Municipal de Educação. P/CONTRATADA: Ivonete Campelo - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025

O Município de Itapecuru-Mirim/MA por meio da Secretaria Municipal de Administração e Receita, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2025, do tipo menor preço por item, sob regime de Empreitada por preço unitário e fornecimento, tendo por objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de peças e prestação de serviços de refrigeração, afim de atender a demanda do Município de Itapecuru Mirim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 27 de junho de 2025, às 10h (dez horas) - horário local de Itapecuru-Mirim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitaitapecurumirimma.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.itapecurumirim.ma.gov.br e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) (www.tcema.tc.br). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br

ALLYSON FERREIRA PEREIRA
p/ Secretário Municipal de Receita, Orçamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025

O Município de Itapecuru-Mirim/MA por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2025, do tipo menor preço por item, em regime de Empreitada por preço unitário e fornecimento, tendo por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e de manutenção corretiva sob demanda, com fornecimento de peças, em equipamentos médico-assistenciais, odontológicos e laboratoriais, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru Mirim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 27 de junho de 2025, às 9h (nove horas) - horário local de Itapecuru-Mirim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitaitapecurumirimma.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.itapecurumirim.ma.gov.br e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) (www.tcema.tc.br). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br

JOÃO MARCELO FONSECA SILVA
p/ Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2025

Realizador: Município de Jatobá, por intermédio da Comissão de Contratação. Base Legal: Lei 14.133/2021, decreto municipal nº 002/2025 e decreto municipal 006/2025. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços para construção de Poço Tubular de Abastecimento de Água do Povoado Lagoa da Serra do município de Jatobá/MA. Julgamento: Menor Preço. Solicitante: Secretária Municipal de Saúde. Local/Site: www.portalcompraspublicas.com.br. Data: 24/06/2025. Horário: 14h:01min. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderá ser lido e/ou obtido na sala da CPL, sito à Av. Dep José Anselmo Freitas, s/n, centro, Jatobá-MA, das 08:00 às 12:00 hs.

Jatobá/MA, 11 de junho de 2025.
RAPHAELLA CHRISTYNA SILVA LIMA MACEDO
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2025

A Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado da Concorrência Pública nº 003/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde, no Povoado Pindoal, Conforme Portaria GM/MS Nº 3.689/2024, em apoio as atividades da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA, tendo como vencedora da licitação supracitada a empresa W. P. Sousa Brito Serviços Ltda, CNPJ 24.555.842/0001-78, sediada na Rua Afonso Pena, Nº 05, Sala 05, Centro, Dom Pedro-MA, com proposta apresentada no valor total R\$ 2.930.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil reais). Miranda do Norte-MA, 11/06/2025. Emileide Sousa Araujo, Agente de Contratação.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2025

A Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado da Concorrência Pública nº 004/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde, no Bairro Santa Barbara, Conforme Portaria GM/MS Nº 3.689/2024, em apoio as atividades da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA, tendo como vencedora da licitação supracitada a empresa Bento Serviços Ltda, CNPJ 04.816.250/0001-88, com sede e endereço Rua das Juçaras, S/Nº, Condomínio Executive Lake Center, Sala 501, São Luis-MA, com proposta apresentada no valor total R\$ 3.557.600,53 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos reais e cinquenta e três centavos).

Miranda do Norte-MA, 11 de junho de 2025.
EMILEIDE SOUSA ARAUJO
Agente de Contratação

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2025

Concorrência Pública nº 003-2025. Objeto: Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde, no Povoado Pindoal, Conforme Portaria GM/MS Nº 3.689/2024, em apoio as atividades da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-MA, Ficando como vencedora da licitação supracitada a empresa W. P. Sousa Brito Serviços Ltda, CNPJ 24.555.842/0001-78, sediada na Rua Afonso Pena, Nº 05, Sala 05, Centro, Dom Pedro-Ma, com proposta apresentada no valor total R\$ 2.930.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil reais). Miranda do Norte-Ma, 11/06/2025.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2025

Concorrência Pública nº 004-2025. Objeto: Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde, no Bairro Santa Barbara, Conforme Portaria GM/MS Nº 3.689/2024, em apoio as atividades da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte-Ma, Ficando como vencedora da licitação supracitada a empresa Bento Serviços Ltda, CNPJ 04.816.250/0001-88, com sede e endereço Rua das Juçaras, S/Nº, Condomínio Executive Lake Center, Sala 501, São Luis-MA, com proposta apresentada no valor total R\$ 3.557.600,53 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos reais e cinquenta e três centavos).

Miranda do Norte-Ma, 11 de junho de 2025.
ALEXANDRA OLIVEIRA REIS ARES
Secretaria Municipal de Saúde



EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 12/06/2025 - 12/06/2025

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 05281738000198


DATA DE CRIAÇÃO: 12/06/2025 12:02:34

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7e5bb9c5-3a65-4622-b5b0-d1beca0a6ec9

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

cnpj contratante	id contrato	tipo termo	numero termo	ano termo	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
13734158000137	CP3642024SEMED	11	2	2025	00603823335	12/06/2025	-	-	ENVIADO
10747944000180	PE2592023FMS	5	2	2025	06160661396	12/06/2025	-	-	ENVIADO

Total Alteração Contratual: 2

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.666,73	5,26%
2	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 449,48	0,51%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.420,72	6,11%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.343,74	1,51%
5	PAREDES E PAINÉS E CERCAS	R\$ 12.901,30	14,53%
6	COBERTURA	R\$ 14.459,42	16,29%
7	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA FLUVIAL	R\$ 4.480,45	5,05%
8	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 18.661,94	21,02%
9	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 7.314,03	8,24%
10	ESQUADRIAS	R\$ 1.189,27	1,34%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.998,25	2,25%
12	PINTURA E DIVERSOS	R\$ 9.896,44	11,15%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21,20	0,02%
14	LOUÇAS / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS	R\$ 5.897,72	6,64%
15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 74,24	0,08%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 15.350,19 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 73.424,74
		VALOR TOTAL:	R\$ 88.774,93



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.666,73
1.1	C4541	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 355,34	R\$ 0,00
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 8,03	R\$ 0,00
1.3	98519	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	SINAPI	M2	0,00	R\$ 1,63	R\$ 0,00
1.4	CPU - 00001	Administração Local	Composições Próprias	MÊS	1,50	R\$ 3.111,15	R\$ 4.666,73
2	SERVIÇOS EM TERRA						R\$ 449,48
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	6,32	R\$ 71,12	R\$ 449,48
2.2	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de qualquer categoria, profundidade até 1,50m - para execução de blocos e sapatas (3 em 3m)	ORSE	m3	0,00	R\$ 48,12	R\$ 0,00
2.3	S02519	Reatero manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	0,00	R\$ 16,44	R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA						R\$ 5.420,72
3.1	C3723	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:6	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 567,45	R\$ 1.702,35
3.2	Viga Inferior (15x15)cm em Conc. Armado Fck•25MPa						R\$ 821,93
3.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00	R\$ 512,05	R\$ 0,00
3.2.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,00	R\$ 253,42	R\$ 0,00
3.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	79,26	R\$ 10,37	R\$ 821,93
3.2.4	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,00	R\$ 143,31	R\$ 0,00
3.2.5	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00	R\$ 437,98	R\$ 0,00
3.3	Sapatas						R\$ 2.896,44
3.3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,46	R\$ 512,05	R\$ 747,59
3.3.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,46	R\$ 253,42	R\$ 369,99
3.3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	138,51	R\$ 12,04	R\$ 1.667,66
3.3.4	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,36	R\$ 280,02	R\$ 100,81
3.3.5	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	0,54	R\$ 19,24	R\$ 10,39
4	SUPERESTRUTURA						R\$ 1.343,74
4.1	Pilares (15x15)cm em concreto armado Fck-25Mpa, inclus. Lançamento						R\$ 0,00
4.1.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00	R\$ 535,72	R\$ 0,00
4.1.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,00	R\$ 253,42	R\$ 0,00
4.1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,00	R\$ 10,37	R\$ 0,00




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.4	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,00	R\$ 190,37	R\$ 0,00
4.2	Viga Superior (15X30)cm em Cone. Armado Fck=25MPa						R\$ 1.343,74
4.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00	R\$ 512,05	R\$ 0,00
4.2.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,00	R\$ 253,42	R\$ 0,00
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	129,58	R\$ 10,37	R\$ 1.343,74
4.2.4	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,00	R\$ 143,31	R\$ 0,00
4.3	Laje em Conc. Armado Fck=25MPa						R\$ 0,00
4.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	0,00	R\$ 147,68	R\$ 0,00
4.3.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 30,72	R\$ 0,00
4.4	Assento em concreto armado						R\$ 0,00
4.4.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00	R\$ 512,05	R\$ 0,00
4.4.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,00	R\$ 253,42	R\$ 0,00
4.4.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,00	R\$ 10,37	R\$ 0,00
4.4.4	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,00	R\$ 143,31	R\$ 0,00
5	PAREDES E PAINÉIS E CERCAS						R\$ 12.901,30
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	133,54	R\$ 96,61	R\$ 12.901,30
6	COBERTURA						R\$ 14.459,42
6.1	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	kg	499,25	R\$ 11,76	R\$ 5.871,18
6.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	0,00	R\$ 46,63	R\$ 0,00
6.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	0,00	R\$ 20,80	R\$ 0,00
6.4	180230	JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	SBC	M2	140,23	R\$ 44,83	R\$ 6.286,51
6.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	0,00	R\$ 60,09	R\$ 0,00
6.6	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	22,41	R\$ 102,71	R\$ 2.301,73
7	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA FLUVIAL						R\$ 4.480,45
7.1	054761	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 100MM	SBC	M	0,00	R\$ 57,78	R\$ 0,00
7.2	S01537	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	ORSE	un	0,00	R\$ 33,42	R\$ 0,00
7.3	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 52,04	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.4	S03231	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	ORSE	m	0,00	R\$ 320,96	R\$ 0,00
7.5	CPU - 0002	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de FERRO, seção 0,40 x 0,50 m	Composições Próprias	M	13,00	R\$ 344,65	R\$ 4.480,45
7.6	103006	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,00	R\$ 724,84	R\$ 0,00
8	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS						R\$ 18.661,94
8.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	329,76	R\$ 15,30	R\$ 5.045,33
8.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	16,34	R\$ 27,13	R\$ 443,30
8.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	329,58	R\$ 4,18	R\$ 1.377,64
8.4	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,00	R\$ 5,14	R\$ 0,00
8.5	S03318	Reboco com argamassa cimento e areia traço 1 :3, espessura 2,0 cm em paredes	ORSE	m2	329,58	R\$ 35,79	R\$ 11.795,67
8.6	S03315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	0,00	R\$ 33,61	R\$ 0,00
8.7	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	0,00	R\$ 36,67	R\$ 0,00
8.8	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 137,93	R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO						R\$ 7.314,03
9.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,50	R\$ 437,98	R\$ 2.408,89
9.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	0,00	R\$ 44,82	R\$ 0,00
9.3	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	11,25	R\$ 50,70	R\$ 570,38
9.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	31,59	R\$ 126,99	R\$ 4.011,61
9.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,00	R\$ 54,32	R\$ 0,00
9.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	4,50	R\$ 71,81	R\$ 323,15
9.7	S10234	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	0,00	R\$ 18,68	R\$ 0,00
10	ESQUADRIAS						R\$ 1.189,27
10.1	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,32	R\$ 267,72	R\$ 353,39
10.2	S12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	0,00	R\$ 262,44	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3	S11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	0,00	R\$ 335,09	R\$ 0,00
10.4	S01879	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	0,00	R\$ 225,68	R\$ 0,00
10.5	110184	PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES	SBC	M2	0,00	R\$ 600,17	R\$ 0,00
10.6	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 835,88	R\$ 835,88
10.7	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,00	R\$ 458,16	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.998,25
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 0,00
11.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 356,88	R\$ 0,00
11.1.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 102,05	R\$ 0,00
11.1.3	S08484	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	ORSE	un	0,00	R\$ 51,07	R\$ 0,00
11.1.4	S07994	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	ORSE	un	0,00	R\$ 51,07	R\$ 0,00
11.1.5	S11564	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	ORSE	un	0,00	R\$ 63,21	R\$ 0,00
11.1.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 89,00	R\$ 0,00
11.1.7	S08633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 15,25	R\$ 0,00
11.1.8	S08634	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 24,21	R\$ 0,00
11.1.9	S07995	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	0,00	R\$ 69,69	R\$ 0,00
11.1.10	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 410,28	R\$ 0,00
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						R\$ 0,00
11.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,00	R\$ 9,43	R\$ 0,00
11.2.2	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,00	R\$ 11,56	R\$ 0,00
11.2.3	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 35,23	R\$ 0,00
11.2.4	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 13,81	R\$ 0,00
11.2.5	S00670	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	ORSE	un	0,00	R\$ 98,98	R\$ 0,00
11.2.6	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 14,56	R\$ 0,00
11.2.7	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 12,08	R\$ 0,00
11.2.8	91937	Caixa de Passagem PVC 3" octogonal	SINAPI	UN	0,00	R\$ 16,33	R\$ 0,00
11.2.9	C0671	CANALETA PVC 80X80CM	SEINFRA	M	0,00	R\$ 59,22	R\$ 0,00
11.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						R\$ 1.998,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 2,39	R\$ 717,00
11.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	175,00	R\$ 3,35	R\$ 586,25
11.3.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 6,95	R\$ 695,00
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						R\$ 0,00
11.4.1	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 31,40	R\$ 0,00
11.4.2	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 48,73	R\$ 0,00
11.4.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 35,70	R\$ 0,00
11.4.4	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 57,41	R\$ 0,00
11.4.5	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 46,85	R\$ 0,00
11.4.6	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 57,84	R\$ 0,00
11.4.7	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 43,23	R\$ 0,00
11.4.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,00	R\$ 28,63	R\$ 0,00
11.4.9	060054	LUMINÁRIA SOBREPOR GLOBO DROPS DE VIDRO BOCA10 COM BASE	SBC	UN	0,00	R\$ 74,60	R\$ 0,00
11.4.10	18.027.0312-0	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W. FORNECIMENTO E	EMOP	UN	0,00	R\$ 121,43	R\$ 0,00
11.4.11	18.027.0472-0	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	EMOP	UN	0,00	R\$ 90,45	R\$ 0,00
11.4.12	ED-9955	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	SETOP	un	0,00	R\$ 53,54	R\$ 0,00
11.4.13	FDE 09 09.085	il-92 luminária led pendente com difusor translúcido <= 24w	Composições Próprias	UN	0,00	R\$ 215,63	R\$ 0,00
12	PINTURA E DIVERSOS						R\$ 9.896,44
12.1	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	557,86	R\$ 17,74	R\$ 9.896,44
12.2	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,00	R\$ 23,05	R\$ 0,00
12.3	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,00	R\$ 11,68	R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 21,20
13.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 0,00
13.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,00	R\$ 19,67	R\$ 0,00
13.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,00	R\$ 23,70	R\$ 0,00




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.3	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,00	R\$ 22,15	R\$ 0,00
13.1.4	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 9,03	R\$ 0,00
13.1.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 8,90	R\$ 0,00
13.1.6	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 22,68	R\$ 0,00
13.1.7	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 12,57	R\$ 0,00
13.1.8	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 31,59	R\$ 0,00
13.1.9	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 39,04	R\$ 0,00
13.1.10	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 41,10	R\$ 0,00
13.1.11	89709	RÁLO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 17,94	R\$ 0,00
13.1.12	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 61,33	R\$ 0,00
13.1.13	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 366,31	R\$ 0,00
13.1.14	98099	SUMIDOURO, CONFORME O PROJETO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 3.921,40	R\$ 0,00
13.1.15	98087	FOSSA SÉPTICA, CONFORME O PROJETO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 10.173,38	R\$ 0,00
13.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 21,20
13.2.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,00	R\$ 10,13	R\$ 0,00
13.2.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	5,00	R\$ 4,24	R\$ 21,20
13.2.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,00	R\$ 8,15	R\$ 0,00
13.2.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,00	R\$ 13,70	R\$ 0,00
13.2.5	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 9,20	R\$ 0,00
13.2.6	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 12,37	R\$ 0,00
13.2.7	89445	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 16,44	R\$ 0,00
13.2.8	103967	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 9,03	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.9	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 15,37	R\$ 0,00
13.2.10	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 11,79	R\$ 0,00
13.2.11	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 11,15	R\$ 0,00
13.2.12	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00	R\$ 18,12	R\$ 0,00
13.2.13	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,00	R\$ 36,41	R\$ 0,00
13.2.14	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,00	R\$ 49,57	R\$ 0,00
13.2.15	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,00	R\$ 63,01	R\$ 0,00
13.2.16	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,00	R\$ 86,33	R\$ 0,00
13.2.17	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,00	R\$ 53,22	R\$ 0,00
14	LOUÇAS / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS						R\$ 5.897,72
14.1	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,00	R\$ 295,79	R\$ 0,00
14.2	86931	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	SINAPI	UN	0,00	R\$ 356,55	R\$ 0,00
14.3	86904	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	0,00	R\$ 105,30	R\$ 0,00
14.4	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 113,30	R\$ 0,00
14.5	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Dec-a ou equivalente	SINAPI	UN	0,00	R\$ 61,22	R\$ 0,00
14.6	95544	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	0,00	R\$ 56,61	R\$ 0,00
14.7	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 250,73	R\$ 0,00
14.8	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 481,04	R\$ 0,00
14.9	95547	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	0,00	R\$ 77,27	R\$ 0,00
14.10	86909	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	SINAPI	UN	0,00	R\$ 106,32	R\$ 0,00
14.11	S02050	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	0,00	R\$ 27,12	R\$ 0,00
14.12	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 297,26	R\$ 0,00
14.13	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 200,40	R\$ 0,00
14.14	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	14,90	R\$ 395,82	R\$ 5.897,72
14.15	00038633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 21,27	R\$ 0,00
14.16	S01889	Espelho plano 4mm	ORSE	m2	0,00	R\$ 305,01	R\$ 0,00
14.17	190007	CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR.PRPL GREGO METAL	SBC	UN	0,00	R\$ 48,85	R\$ 0,00
14.18	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 30,93	R\$ 0,00
15	LIMPEZA DA OBRA						R\$ 74,24
15.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	31,59	R\$ 2,35	R\$ 74,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 22/04/2025
PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 15.350,19
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 73.424,74
		VALOR TOTAL: R\$ 88.774,93



Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

1.4. CPU - 00001 Administração Local (MÊS)

		QTD	
MESES	1,50	1,50	1,50
			1,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,50

2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

		QTD	
DIFERENÇA DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DEPOIS DA SONDAAGEM	0,45*0,45*1,30*24	6,32	6,32
			6,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,32

3.1. C3723 BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:6 (M3)

		QTD	
VOLUME DE BALDRAME EXECUTADO A MAIS	3,00	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

3.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

		QTD	
ADITIVO DO AÇO EXECUTADO	79,26	79,26	79,26
			79,26


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 79,26

3.3.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

		QTD	
DIFERENÇA DE VOLUME DA SAPATA DEPOIS DA SONDAAGEM	0,45*0,45*0,30*24	1,46	1,46
			1,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,46

3.3.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.		

			QTD
DIFERENÇA DE VOLUME DA SAPATA DEPOIS DA SONDAGEM	0,45*0,45*0,30*24	1,46	1,46
			1,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,46

3.3.3. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

			QTD
DIFERENÇA DA FERRAGEM	(0,45*0,45*0,30*24)*95	138,51	138,51
			138,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 138,51

3.3.4. 96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

			QTD
DIFERENÇA DE ÁREA DA SAPATA DEPOIS DA SONDAGEM	(0,30*4)*1*0,30	0,36	0,36
			0,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,36

3.3.5. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)

			QTD
DIFERENÇA DE ÁREA DA SAPATA DEPOIS DA SONDAGEM	(0,95*0,95)-(0,60*0,60)	0,54	0,54
			0,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,54

4.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

			QTD
ADITIVO DO AÇO EXECUTADO	129,58	129,58	129,58
			129,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 129,58

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

PAREDES/PAINEIS			QTD
PERÍMETRO TOTAL (M)	23,03+37,50+21,19	81,72	81,72
ALTURA (M)	0,60	0,60	0,60
PAREDES PARA SALA NOVA (M)	2,27+5,90	8,17	8,17
ALTURA PARA SALA NOVA (M)	3,00	3,00	3,00
PAREDES/PAINEIS	[PERÍMETRO TOTAL (M)]*[ALTURA (M)]+[PAREDES PARA SALA NOVA (M)]*[ALTURA PARA SALA NOVA (M)]		0,00

PAREDES/PAINEIS			QTD
RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO	25*2,40	60,00	60,00
PAREDES/PAINEIS			60,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,00

6.1. 2408149 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação (kg)

			QTD
ADITIVO DE PERFIS PARAS AS TESOURAS METÁLICAS	499,25	499,25	499,25
			499,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 499,25

6.4. CP-180230 JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA (M2)

			QTD
ADITIVO DE JATEAMENTO	140,23	140,23	140,23
			140,23


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 140,23

6.6. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

			QTD
COMPRIMENTO	4,15	4,15	4,15
LARGURA	5,40	5,40	5,40
	[COMPRIMENTO]*[LARGURA]		22,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,41

7.5. CPU - 0002 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de FERRO, seção 0,40 x 0,50 m (M)

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.		

			QTD
ADITIVO DA CALHA EM METROS LINEAR	13,00	13,00	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

8.1. S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

PERÍMETRO GERAL			QTD
PERÍMETRO DO MURO (M)	23,03+37,50+8	68,53	68,53
PERÍMETRO DA ESCOLA (M)	16,70	16,70	16,70
ALTURA DO MURO (M)	2,40+0,60	3,00	3,00
ALTURA DA ESCOLA (M)	4,50	4,50	4,50
PAREDES SALA NOVA (M)	2,27+5,90	8,17	8,17
ALTURA SALA NOVA (M)	3,00	3,00	3,00
PERÍMETRO GERAL	[PERÍMETRO DO MURO (M)]*[ALTURA DO MURO (M)]+[PERÍMETRO DA ESCOLA (M)]*[ALTURA DA ESCOLA (M)]+[PAREDES SALA NOVA (M)]*[ALTURA SALA NOVA (M)]*2		329,76


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 329,76

8.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PERÍMETRO GERAL			QTD
PAREDES SALA NOVA (M)	2,27+5,90	8,17	8,17
ALTURA SALA NOVA (M)	1,00	1,00	1,00
PERÍMETRO GERAL	[PAREDES SALA NOVA (M)]*[ALTURA SALA NOVA (M)]*2		16,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,34

8.3. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.		

			QTD
PERÍMETRO MURO (M)	23,03+37,50+21,19	81,72	81,72
ALTURA MURO (M)	2,40+0,60	3,00	3,00
PAREDES PARA SALA NOVA (M)	2,27+5,90+5,90	14,07	14,07
ALTURA PARA SALA NOVA (M)	3,00	3,00	3,00
	[PERÍMETRO MURO (M)]*[ALTURA MURO (M)]+[PAREDES PARA SALA NOVA (M)]*[ALTURA PARA SALA NOVA (M)]*2		329,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 329,58

8.4. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

			QTD
PERÍMETRO TOTAL (M)	23,03+37,50+21,19	81,72	81,72
ALTURA (M)	2,40+0,60+0,60	3,60	3,60
	[PERÍMETRO TOTAL (M)]*[ALTURA (M)]		294,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 294,19

8.5. S03318 Reboco com argamassa cimento e areia traço 1 :3, espessura 2,0 cm em paredes (m2)


			QTD
PERÍMETRO MURO (M)	23,03+37,50+21,19	81,72	81,72
ALTURA MURO (M)	2,40+0,60	3,00	3,00
PAREDES SALA NOVA (M)	2,27+5,90+5,90	14,07	14,07
ALTURA SALA NOVA (M)	3,00	3,00	3,00
	[PERÍMETRO MURO (M)]*[ALTURA MURO (M)]+[PAREDES SALA NOVA (M)]*[ALTURA SALA NOVA (M)]*2		329,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 329,58

9.1. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

			QTD
SALA NOVA E ACESSO	5,50	5,50	5,50
			5,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,50

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.		

9.3. 94439 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

			QTD
COMPRIMENTO	5,85	5,85	5,85
LARGURA	5,40	5,40	5,40
			11,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,25

9.4. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

			QTD
COMPRIMENTO	5,85	5,85	5,85
LARGURA	5,40	5,40	5,40
	[COMPRIMENTO]*[LARGURA]		31,59

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,59

9.6. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

			QTD
ÁREA CALÇADA DANIFICADA	4,50*1,00	4,50	4,50
	[ÁREA CALÇADA DANIFICADA]		4,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,50


10.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
JANELA DE VIDRO SALA NOVA	1,20*1,10	1,32	1,32
			1,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,32

10.6. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

			QTD
PORTA SALA NOVA	1,00	1,00	1,00
			1,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.		

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.3.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
CABOS UTILIZADOS A MAIS DO QUE O PROJETO	300,00	300,00	300,00
			300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

11.3.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
CABOS UTILIZADOS A MAIS DO QUE O PROJETO	175,00	175,00	175,00
			175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 175,00

11.3.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)


			QTD
CABOS UTILIZADOS A MAIS DO QUE O PROJETO (M)	100,00	100,00	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

12.1. C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

			QTD
PERÍMETRO DO MURO (M)	23,03+37,50+21,19	81,72	81,72
PERÍMETRO ESCOLA (M)	16,70+19+6+6	47,70	47,70
ALTURA ESCOLA (M)	4,50	4,50	4,50
ALTURA MURO (M)	2,40+0,60+0,60	3,60	3,60
PAREDES SALA NOVA (M)	2,27+5,90	8,17	8,17
ALTURA SALA NOVA (M)	3,00	3,00	3,00
	[PERÍMETRO DO MURO (M)]*[ALTURA MURO (M)]+[PERÍMETRO ESCOLA (M)]*[ALTURA ESCOLA (M)]+[PAREDES SALA NOVA (M)]*[ALTURA SALA NOVA (M)]*2		557,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 557,86

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

13.2.2. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

		QTD	
QUANTIDADE A MAIS DO QUE O PROJETO (M)	5,00	5,00	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

14.14. S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

		QTD	
COMPRIMENTO GRANITO DE ASSENTO REFEITÓRIO	2,00	2,00	2,00
LARGURA GRANITO DE ASSENTO REFEITÓRIO	0,40	0,40	0,40
QUANTIDADE GRANITO DE ASSENTO REFEITÓRIO	8,00	8,00	8,00
	[COMPRIMENTO GRANITO DE ASSENTO REFEITÓRIO]*[LARGURA GRANITO DE ASSENTO REFEITÓRIO]*[QUANTIDADE GRANITO DE ASSENTO REFEITÓRIO]		0,00

		QTD	
PRATELEIRAS	8,50	8,50	8,50
			8,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,50

15.1. S02450 Limpeza geral (m2)

		QTD	
COMPRIMENTO	5,85	5,85	5,85
LARGURA	5,40	5,40	5,40
	[COMPRIMENTO]*[LARGURA]		0,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,00



Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



1.1. C4541 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 19,97 R\$ 3,39
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 48,14 R\$ 48,14
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 25,71 R\$ 4,37
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 27,79 R\$ 41,69
TOTAL Material:					R\$ 97,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,90000000	R\$ 20,38 R\$ 59,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,90000000	R\$ 24,72 R\$ 71,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,90000000	R\$ 19,90 R\$ 57,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 188,50

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 623,58 R\$ 7,79
TOTAL Serviço:					R\$ 7,79

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 242,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 293,89
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 61,45

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,95 R\$ 0,24
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 8,85 R\$ 0,35
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 9,35 R\$ 0,11
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 20,15 R\$ 0,18
TOTAL Material:					R\$ 0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 24,41 R\$ 3,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 19,90 R\$ 2,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,76

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,64
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

1.3. 98519 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	R\$ 20,60	R\$ 0,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05590000	R\$ 19,90	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,35
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,28

1.4. CPU - 00001 Administração Local (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,20000000	R\$ 4.733,75	R\$ 946,75
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,10000000	R\$ 16.263,62	R\$ 1.626,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2.573,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.882,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.573,11
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 538,04

2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,95600000	R\$ 19,90	R\$ 58,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 44,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 58,82
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 12,30

2.2. S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de qualquer categoria, profundidade até 1,50m - para execução de blocos e sapatas (3 em 3m) (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 19,90	R\$ 39,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 39,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 30,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 39,80
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 8,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



2.3. S02519 Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação (m3)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
102462	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	0,20000000	1,0000	0,0000	R\$ 3,5490	R\$ 0,6790	R\$ 0,7098
102459	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	0,20000000	0,1000	0,9000	R\$ 115,5210	R\$ 9,0090	R\$ 3,9320
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 4,6418

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000000	19,90	49,75
TOTAL MÃO DE OBRA:					49,75

Custo Horário da Execução:	R\$ 54,3918
Produção da Equipe:	4,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 13,5980
Custo Direto Total:	R\$ 13,60
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,60
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,84

3.1. C3723 BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15000000	R\$ 62,29	R\$ 71,63
TOTAL Material:					R\$ 71,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00000000	R\$ 24,72	R\$ 123,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00000000	R\$ 19,90	R\$ 139,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 262,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,30000000	R\$ 449,30	R\$ 134,79
TOTAL Serviço:					R\$ 134,79

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 386,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 469,32
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 98,13

3.2.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,27	R\$ 0,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,64	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,43	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 39,88	R\$ 28,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,80	R\$ 290,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 46,82	R\$ 27,78
TOTAL Material:					R\$ 346,74	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 20,04	R\$ 29,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 19,90	R\$ 46,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 75,33	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 404,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 423,50
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 88,55

3.2.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,31	R\$ 0,44
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 0,97	R\$ 1,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,45	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,41	R\$ 50,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,72	R\$ 50,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,37700000	R\$ 19,90	R\$ 107,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 208,16	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 155,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 209,59
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 43,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

3.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,35	R\$ 0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,12	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,34	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,52	R\$ 0,60
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,55	R\$ 2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,78	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,46	R\$ 5,46
TOTAL Serviço:					R\$ 5,46	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 7,76	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,58	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 1,79	

3.2.4. 92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 24,75	R\$ 5,87
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 26,02	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,17	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 58,03	R\$ 66,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 6,47	R\$ 1,07
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 10,82	R\$ 1,72
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 2,26	R\$ 15,71
TOTAL Material:					R\$ 85,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 20,42	R\$ 4,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 24,41	R\$ 22,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 109,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 118,53
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 24,78

3.2.5. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 39,88	R\$ 34,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,80	R\$ 175,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 46,82	R\$ 27,96
TOTAL Material:					R\$ 237,15	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 19,90	R\$ 125,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 125,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 331,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 362,24
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 75,74

3.3.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,27	R\$ 0,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,64	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,43	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 39,88	R\$ 28,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,80	R\$ 290,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 46,82	R\$ 27,78
TOTAL Material:					R\$ 346,74	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 20,04	R\$ 29,33
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 19,90	R\$ 46,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 75,33
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 404,40
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 423,50
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 88,55

3.3.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,31	R\$ 0,44
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 0,97	R\$ 1,01
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,41	R\$ 50,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,72	R\$ 50,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,37700000	R\$ 19,90	R\$ 107,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 208,16
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 155,33
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 209,59
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 43,83

3.3.3. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,35	R\$ 0,28
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	R\$ 0,12	R\$ 0,09
					TOTAL Material:	R\$ 0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	R\$ 20,52	R\$ 0,77
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	R\$ 24,55	R\$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,98	R\$ 5,98
TOTAL Serviço:						R\$ 5,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,96
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 2,08

3.3.4. 96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,26500000	R\$ 24,75	R\$ 6,56
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,13500000	R\$ 26,02	R\$ 3,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 10,07

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,79100000	R\$ 34,27	R\$ 27,11
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 5,27	R\$ 0,05
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72600000	R\$ 6,47	R\$ 11,17
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03100000	R\$ 11,98	R\$ 0,37
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 12,13	R\$ 0,29
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,13000000	R\$ 11,03	R\$ 1,43
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 13,36	R\$ 0,32
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	14,37800000	R\$ 2,26	R\$ 32,49
TOTAL Material:						R\$ 73,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61100000	R\$ 20,42	R\$ 32,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72700000	R\$ 24,41	R\$ 115,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 148,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 188,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 231,59
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 48,43

3.3.5. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 24,72	R\$ 4,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05080000	R\$ 19,90	R\$ 1,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,62
--	--	--	--	--	----------

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	R\$ 303,49	R\$ 10,29
TOTAL Serviço:						R\$ 10,29

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,91
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,33

4.1.1. 94966 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,70320000	R\$ 0,27	R\$ 0,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,74580000	R\$ 1,64	R\$ 1,22
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,41

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,70780000	R\$ 39,88	R\$ 28,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	388,88260000	R\$ 0,80	R\$ 311,11
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58920000	R\$ 46,82	R\$ 27,59
TOTAL Material:						R\$ 366,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44900000	R\$ 20,04	R\$ 29,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29580000	R\$ 19,90	R\$ 45,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 74,73

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 424,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 443,07
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 92,65

4.1.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,31	R\$ 0,44
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 0,97	R\$ 1,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,41	R\$ 50,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,72	R\$ 50,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,37700000	R\$ 19,90	R\$ 107,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 208,16	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 155,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 209,59
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 43,83

4.1.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,35	R\$ 0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,12	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,34	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,52	R\$ 0,60
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,55	R\$ 2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,78	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,46	R\$ 5,46
TOTAL Serviço:					R\$ 5,46	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,58
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,79

4.1.4. 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 24,75	R\$ 6,31
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 26,02	R\$ 1,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,95

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 58,03	R\$ 77,53
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 6,47	R\$ 14,93
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 10,82	R\$ 2,25
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 2,26	R\$ 20,88
TOTAL Material:					R\$ 115,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 20,42	R\$ 5,11
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 24,41	R\$ 28,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 33,91	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 145,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 157,45
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 32,92

4.2.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,27	R\$ 0,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,64	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,43	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 39,88	R\$ 28,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,80	R\$ 290,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 46,82	R\$ 27,78
TOTAL Material:					R\$ 346,74	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 20,04	R\$ 29,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 19,90	R\$ 46,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 75,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 404,40	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 423,50	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 88,55	

4.2.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,31	R\$ 0,44
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 0,97	R\$ 1,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,45	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,41	R\$ 50,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,72	R\$ 50,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,37700000	R\$ 19,90	R\$ 107,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 208,16	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 155,33	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 209,59	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 43,83	

4.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,35	R\$ 0,28
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,12	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,34	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,52	R\$ 0,60
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,55	R\$ 2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,78	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,46	R\$ 5,46
TOTAL Serviço:						R\$ 5,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,76
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,58
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,79

4.2.4. 92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 24,75	R\$ 5,87
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 26,02	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,17

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 58,03	R\$ 66,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 6,47	R\$ 1,07
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 10,82	R\$ 1,72
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 2,26	R\$ 15,71
TOTAL Material:						R\$ 85,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 20,42	R\$ 4,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 24,41	R\$ 22,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 109,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 118,53
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 24,78

4.3.1. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 39,88	R\$ 39,88
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 13,36	R\$ 0,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 11,65	R\$ 21,79
TOTAL Material:						R\$ 62,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 24,41	R\$ 12,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 19,90	R\$ 7,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,27

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	R\$ 10,91	R\$ 10,81
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 407,55	R\$ 17,93
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 12,30	R\$ 11,93
TOTAL Serviço:						R\$ 40,67

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 113,90
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 122,14
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 25,54

4.3.2. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 25,49	R\$ 7,65
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,65

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 2,58	R\$ 5,16
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 4,31	R\$ 2,59
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 3,67	R\$ 4,04
TOTAL Material:						R\$ 11,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,90	R\$ 5,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,97

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,95
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,41
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,31

4.4.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,27	R\$ 0,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,64	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 39,88	R\$ 28,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,80	R\$ 290,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 46,82	R\$ 27,78
TOTAL Material:						R\$ 346,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 20,04	R\$ 29,33
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 19,90	R\$ 46,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 75,33

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 404,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 423,50
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 88,55

4.4.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,31	R\$ 0,44
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 0,97	R\$ 1,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,41	R\$ 50,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05900000	R\$ 24,72	R\$ 50,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,37700000	R\$ 19,90	R\$ 107,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 208,16

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 155,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 209,59
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 43,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

4.4.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,35	R\$ 0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,12	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,34	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,52	R\$ 0,60
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,55	R\$ 2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,78	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,46	R\$ 5,46
TOTAL Serviço:					R\$ 5,46	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,58
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,79

4.4.4. 92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 24,75	R\$ 5,87
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 26,02	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,17	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 58,03	R\$ 66,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 6,47	R\$ 1,07
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 10,82	R\$ 1,72
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 2,26	R\$ 15,71



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Material:	R\$ 85,00
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,20200000	R\$ 20,42	R\$ 4,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,91100000	R\$ 24,41	R\$ 22,24

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,36
--	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 109,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 118,53
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 24,78

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,47	R\$ 13,31
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 22,18	R\$ 0,11
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,44	R\$ 0,60

TOTAL Material:	R\$ 14,02
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,79000000	R\$ 24,72	R\$ 44,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,90500000	R\$ 19,90	R\$ 18,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 62,26
--	-----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 401,98	R\$ 3,66

TOTAL Serviço:	R\$ 3,66
----------------	----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 63,02
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 79,90
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 16,71

6.1. 2408149 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação (kg)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	0,07530000	1,0000	0,0000	R\$ 212,2474	R\$ 82,0258	R\$ 15,9822

TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 15,9822
---------------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12000000	20,38	22,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12000000	19,90	22,29
TOTAL MÃO DE OBRA:					45,12

Custo Horário da Execução:	R\$ 61,1022
Produção da Equipe:	15,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,0735

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0682	Aço em perfis ASTM A36	kg	1,03000000	R\$ 4,81	R\$ 4,95
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 4,95

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1408173	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	cm²	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg	0,01500000	R\$ 42,90	R\$ 0,64
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 0,68

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0682	Aço em perfis ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00103000	R\$ 25,49	R\$ 0,03
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,03

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0682	Aço em perfis ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00103000	0,00	R\$ 0,75	0,00	R\$ 0,60	0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,00	
Custo Direto Total:									R\$ 9,73	
VALOR SEM ENCARGOS:									R\$ 9,74	
VALOR COM ENCARGOS:									R\$ 9,73	
VALOR BDI (20.91%):									R\$ 2,03	

6.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 20,43	R\$ 1,05
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 21,34	R\$ 0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,84

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 930,00	R\$ 25,58
TOTAL Material:						R\$ 25,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 19,90	R\$ 7,94
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 24,22	R\$ 3,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 35,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,57
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 8,06

6.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 20,43	R\$ 0,18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 21,34	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,31

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,42	R\$ 4,26
TOTAL Material:						R\$ 4,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 19,90	R\$ 4,16
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 24,22	R\$ 3,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,13

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 384,74	R\$ 4,50
TOTAL Serviço:						R\$ 4,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,20
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 3,60

6.4. 180230 JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I006401	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	INDISPONÍVEL	L	0,04000000	R\$ 32,89	R\$ 1,32
I002950	FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER	INDISPONÍVEL	L	0,08000000	R\$ 47,34	R\$ 3,79
I003336	JATO AREIA COMERCIAL	INDISPONÍVEL	M2	1,00000000	R\$ 16,50	R\$ 16,50
I008227	TINTA ACETINADA METALATEX SHERWIM WILLIAMS (18 L)	INDISPONÍVEL	L	0,05000000	R\$ 19,56	R\$ 0,98
TOTAL Material:					R\$ 22,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35100000	R\$ 27,06	R\$ 9,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	R\$ 19,90	R\$ 4,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,49	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 33,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 37,08
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 7,75

6.5. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 20,43	R\$ 0,37
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 21,34	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,65	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 25,32	R\$ 26,59
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 10,64	R\$ 0,14
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	R\$ 33,30	R\$ 0,08
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	R\$ 26,30	R\$ 2,13
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	R\$ 66,91	R\$ 6,02
TOTAL Material:					R\$ 34,96	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37100000	R\$ 19,90	R\$ 7,38
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	R\$ 24,22	R\$ 6,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,09	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 45,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,70
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

6.6. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 13,18	R\$ 0,49
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 32,38	R\$ 33,56
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,13	R\$ 0,29
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 15,00	R\$ 0,18
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 25,71	R\$ 0,86
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 1,79	R\$ 2,20
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 4,75	R\$ 16,85
TOTAL Material:					R\$ 54,43	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 20,38	R\$ 30,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,57	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 76,72
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,95
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 17,76

7.1. 054761 TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 100MM (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I020341	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850GR	INDISPONÍVEL	UN	0,01280000	R\$ 30,68	R\$ 0,39
I009841	GRAXA PARA MULTIPLA APLICACAO MARFAK	INDISPONÍVEL	KG	1,05000000	R\$ 35,70	R\$ 37,49
I012844	LIXA D'AGUA 100	INDISPONÍVEL	UN	0,03800000	R\$ 2,74	R\$ 0,10
I003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	INDISPONÍVEL	UN	0,02000000	R\$ 27,32	R\$ 0,55
TOTAL Material:					R\$ 38,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 19,91	R\$ 4,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 23,97	R\$ 5,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 45,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 47,79
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 9,99

7.2. S01537 Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 39,83	R\$ 1,99
100795 Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,11	R\$ 8,11
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,08000000	R\$ 38,36	R\$ 3,07
TOTAL Material:					R\$ 13,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 23,97	R\$ 5,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 19,90	R\$ 8,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,47
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 23,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,64
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 5,78

7.3. 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,25	R\$ 6,75
00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,83	R\$ 26,83
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 11,14	R\$ 1,92
TOTAL Material:					R\$ 35,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17170000	R\$ 19,91	R\$ 3,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17170000	R\$ 23,97	R\$ 4,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,54
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 40,98
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 43,04
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 9,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

7.4. S03231 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m (m)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4,00000000	R\$ 8,89	R\$ 35,56
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	0,90000000	R\$ 87,98	R\$ 79,18
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,40000000	R\$ 6,99	R\$ 9,79
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,07000000	R\$ 526,27	R\$ 36,84
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,05000000	R\$ 327,29	R\$ 16,36
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	0,50000000	R\$ 92,55	R\$ 46,28
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	1,40000000	R\$ 29,60	R\$ 41,44
TOTAL Serviço:					R\$ 265,45
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 226,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 265,45
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 55,51

7.5. CPU - 0002 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de FERRO, seção 0,40 x 0,50 m (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021061	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	UN	1,00000000	R\$ 77,97	R\$ 77,97
TOTAL Material:					R\$ 77,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1,29000000	R\$ 8,19	R\$ 10,57
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	0,90000000	R\$ 87,98	R\$ 79,18
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,40000000	R\$ 6,99	R\$ 9,79
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,05760000	R\$ 526,27	R\$ 30,31
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,44000000	R\$ 81,33	R\$ 35,79
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	1,40000000	R\$ 29,60	R\$ 41,44
TOTAL Serviço:					R\$ 207,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 251,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 285,05
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 59,60

7.6. 103006 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00680000	R\$ 5,27	R\$ 0,04
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14800000	R\$ 6,47	R\$ 0,96
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01560000	R\$ 11,03	R\$ 0,17
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17600000	R\$ 2,26	R\$ 0,40
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55200000	R\$ 11,65	R\$ 6,43
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	149,91590000	R\$ 0,40	R\$ 59,97
TOTAL Material:					R\$ 67,97	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,48830000	R\$ 24,72	R\$ 86,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74080000	R\$ 19,90	R\$ 54,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 140,77	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,12690000	R\$ 500,19	R\$ 63,47
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01140000	R\$ 411,74	R\$ 4,69
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,97440000	R\$ 6,56	R\$ 12,95
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09770000	R\$ 387,62	R\$ 37,87
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,64000000	R\$ 61,53	R\$ 39,38
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,06400000	R\$ 868,10	R\$ 55,56
103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 173,07	R\$ 173,07
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,65000000	R\$ 5,78	R\$ 3,76
TOTAL Serviço:					R\$ 390,75	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 537,12
---------------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 599,49
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 125,35

8.1. S08624 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,50000000	R\$ 0,46	R\$ 0,23
I01602	Massa acrílica	ORSE	l	0,72000000	R\$ 3,70	R\$ 2,66
TOTAL Material:						R\$ 2,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 27,06	R\$ 6,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 19,90	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,76	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,65
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,65

8.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,53	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,58	R\$ 2,12
TOTAL Material:						R\$ 2,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64190000	R\$ 27,06	R\$ 17,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14730000	R\$ 19,90	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,30	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,44
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,69

8.3. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 24,72	R\$ 1,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01550000	R\$ 19,90	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,75	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00370000	R\$ 468,68	R\$ 1,73
TOTAL Serviço:					R\$ 1,73
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,92
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 3,46
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,72

8.4. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03890000	R\$ 24,72	R\$ 0,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01460000	R\$ 19,90	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00150000	R\$ 2.002,72	R\$ 3,00
TOTAL Serviço:					R\$ 3,00
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 3,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,25
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,89

8.5. S03318 Reboco com argamassa cimento e areia traço 1 :3, espessura 2,0 cm em paredes (m2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 24,72	R\$ 9,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 19,90	R\$ 7,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	0,02000000	R\$ 587,70	R\$ 11,75
TOTAL Serviço:					R\$ 11,75
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 24,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,60
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 6,19

8.6. S03315 Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,72	R\$ 12,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 19,90	R\$ 9,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01500000	R\$ 365,77	R\$ 5,49
TOTAL Serviço:						R\$ 5,49

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 21,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,80
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,81

8.7. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,15400000	R\$ 28,88	R\$ 4,45
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11210000	R\$ 33,65	R\$ 3,77
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,73390000	R\$ 30,13	R\$ 22,11

TOTAL Serviço:						R\$ 30,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 25,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,33
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 6,34

8.8. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	R\$ 25,36	R\$ 35,50
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 35,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 29,10	R\$ 32,01
TOTAL Material:						R\$ 32,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	R\$ 19,90	R\$ 27,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,86

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 935,26	R\$ 18,71
TOTAL Serviço:						R\$ 18,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 104,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 114,08
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 23,85

9.1. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 39,88	R\$ 34,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,80	R\$ 175,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 46,82	R\$ 27,96
TOTAL Material:						R\$ 237,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 19,90	R\$ 125,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 125,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 331,69
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 362,24
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 75,74

9.2. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 43,32	R\$ 7,03
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 44,19	R\$ 8,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 33,26	R\$ 21,22
TOTAL Serviço:						R\$ 37,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 32,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,07
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 7,75

9.3. 94439 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 49,43	R\$ 8,02
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 44,19	R\$ 8,82
87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 39,32	R\$ 25,09
TOTAL Serviço:					R\$ 41,93	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 37,02	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,93	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 8,77	

9.4. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 25,36	R\$ 30,43
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 30,43	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 29,10	R\$ 32,01
TOTAL Material:					R\$ 32,01	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 19,90	R\$ 23,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,88	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 935,26	R\$ 18,71
TOTAL Serviço:						R\$ 18,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 96,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 105,03
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 21,96

9.5. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R\$ 0,69	R\$ 0,09
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 10,09	R\$ 0,50
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R\$ 0,43	R\$ 0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,50	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,71

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 39,88	R\$ 2,27
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 24,24	R\$ 24,97
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 44,23	R\$ 0,43
TOTAL Material:						R\$ 27,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 24,55	R\$ 9,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 19,90	R\$ 7,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,55
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 44,93
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 9,39

9.6. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 10,82	R\$ 0,26
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	R\$ 2,26	R\$ 1,02
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	R\$ 16,27	R\$ 17,60
TOTAL Material:						R\$ 18,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09760000	R\$ 24,41	R\$ 2,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14830000	R\$ 24,72	R\$ 3,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 19,90	R\$ 4,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,94

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07390000	R\$ 400,14	R\$ 29,57
TOTAL Serviço:						R\$ 29,57

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 54,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 59,39
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 12,42

9.7. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,10000000	R\$ 1,30	R\$ 0,13
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 12,47	R\$ 0,06
I11005	Gramma esmeralda em placas	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,25	R\$ 8,25
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,08000000	R\$ 47,14	R\$ 3,77
TOTAL Material:						R\$ 12,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 20,60	R\$ 1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 19,90	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,24

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,45
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,23

10.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 230,04	R\$ 191,69
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,10	R\$ 0,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 17,37	R\$ 10,83
					TOTAL Material:	R\$ 203,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 24,72	R\$ 12,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 19,90	R\$ 5,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,98
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 216,60
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 221,42
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 46,30

10.2. S12710 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 (m2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
113470	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 173,24	
					TOTAL Material:	R\$ 173,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 24,72	R\$ 19,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 19,90	R\$ 15,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 35,70

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01600000	R\$ 506,70	
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,11
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 207,35
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 217,05
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 45,39

10.3. S11945 Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro (m2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112794	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 231,00	
					TOTAL Material:	R\$ 231,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,72	R\$ 24,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,90	R\$ 19,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 44,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 506,70	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:					R\$ 1,52	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 265,35	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 277,14	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 57,95	

10.4. S01879 Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021 (m2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02430	Vidro liso transparente incolor, e= 5mm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 186,65	R\$ 186,65
TOTAL Serviço:					R\$ 186,65	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 186,65	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 186,65	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 39,03	

10.5. 110184 PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I008272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	INDISPONÍVEL	KG	0,32400000	R\$ 20,46	R\$ 6,63
I000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)	INDISPONÍVEL	M2	1,10000000	R\$ 51,34	R\$ 56,47
I008270	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	INDISPONÍVEL	UN	1,05000000	R\$ 112,24	R\$ 117,85
TOTAL Material:					R\$ 180,95	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	6,20500000	R\$ 20,42	R\$ 126,71
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	7,96300000	R\$ 23,70	R\$ 188,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 315,43	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 413,11	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 496,38	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 103,79	

10.6. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 6,90	R\$ 70,38
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 282,10	R\$ 282,10
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 115,33	R\$ 115,33
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 223,51	R\$ 223,51
TOTAL Serviço:						R\$ 691,32

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 618,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 691,32
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 144,56

10.7. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,34	R\$ 1,64
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 16,87	R\$ 115,57
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 411,54	R\$ 225,24
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 26,30	R\$ 23,22
TOTAL Material:						R\$ 365,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	R\$ 24,72	R\$ 9,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	R\$ 19,90	R\$ 3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,26

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 375,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 378,93
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 79,23

11.1.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 262,44	R\$ 262,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROponente:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Material:	R\$ 262,44
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 20,85	R\$ 11,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R\$ 26,67	R\$ 14,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,35

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R\$ 550,25	R\$ 7,37
TOTAL Serviço:						R\$ 7,37

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 287,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 295,16
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 61,72

11.1.2. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,88
TOTAL Material:					R\$ 36,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,85	R\$ 20,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,67	R\$ 26,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 47,52

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,40
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 17,65

11.1.3. S08484 Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) (un)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103604	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,30
TOTAL Material:					R\$ 14,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 26,67	R\$ 16,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,90	R\$ 11,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 34,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 42,24
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 8,83

11.1.4. S07994 Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103685	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,30	R\$ 14,30
TOTAL Material:					R\$ 14,30	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 26,67	R\$ 16,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,90	R\$ 11,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,94	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 34,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 42,24
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 8,83

11.1.5. S11564 Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112478	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 24,34	R\$ 24,34
TOTAL Material:					R\$ 24,34	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 26,67	R\$ 16,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,90	R\$ 11,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,94	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 44,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,28
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,93

11.1.6. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 73,61	R\$ 73,61
TOTAL Material:					R\$ 73,61	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 73,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 73,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR BDI (20.91%):	R\$ 15,39
---------------------	------------------

11.1.7. S08633 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103599	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
TOTAL Material:					R\$ 3,30	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 26,67	R\$ 5,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 19,90	R\$ 3,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,31	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,10
---------------------	------------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,61
---------------------	------------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,64
---------------------	-----------------

11.1.8. S08634 Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
108905	Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,05	R\$ 6,05
TOTAL Material:					R\$ 6,05	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,67	R\$ 8,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,90	R\$ 5,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,97	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,25
---------------------	------------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,02
---------------------	------------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,19
---------------------	-----------------

11.1.9. S07995 Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103690	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 29,70	R\$ 29,70
TOTAL Material:					R\$ 29,70	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 26,67	R\$ 16,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,90	R\$ 11,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 50,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 57,64
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 12,05

11.1.10. 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 264,18	R\$ 264,18
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 4,09	R\$ 12,27
TOTAL Material:						R\$ 276,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 20,85	R\$ 27,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 26,67	R\$ 35,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 62,88

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 322,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 339,33
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 70,95

11.2.1. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 1,42	R\$ 1,44
TOTAL Material:						R\$ 1,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 20,85	R\$ 2,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 26,67	R\$ 3,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,36

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,80
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,63

11.2.2. 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,44	R\$ 2,48
TOTAL Material:						R\$ 2,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 20,85	R\$ 3,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 26,67	R\$ 3,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,56
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 2,00

11.2.3. 92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	R\$ 0,15	
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00500000	R\$ 0,12	
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,08	
TOTAL Material:						R\$ 14,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	R\$ 19,91	R\$ 6,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	R\$ 23,97	R\$ 8,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 25,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 29,14
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 6,09

11.2.4. 92693 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,06	
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00200000	R\$ 0,05	
00003908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,72	
TOTAL Material:						R\$ 3,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R\$ 19,91	R\$ 3,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R\$ 23,97	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,42
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 2,39

11.2.5. S00670 Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento (un)

Material	DESCRIÇÃO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11251S	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 81,86	R\$ 81,86
TOTAL Material:						R\$ 81,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 81,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 81,86
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 17,12

11.2.6. 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,29	R\$ 3,29
TOTAL Material:						R\$ 3,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	R\$ 20,85	R\$ 3,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	R\$ 26,67	R\$ 4,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,03
Serviço	DESCRIÇÃO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 599,58	R\$ 0,72
TOTAL Serviço:						R\$ 0,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,04
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 2,52

11.2.7. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Material:	R\$ 1,66
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 20,85	R\$ 3,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 26,67	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 599,58	R\$ 0,54
TOTAL Serviço:						R\$ 0,54

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,99
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,09

11.2.8. 91937 Caixa de Passagem PVC 3" octogonal (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
TOTAL Material:						R\$ 2,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 20,85	R\$ 4,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 26,67	R\$ 5,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,55

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,51
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,82

11.2.9. C0671 CANALETA PVC 80X80CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10458	CANAleta PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 40,91	R\$ 40,91
TOTAL Material:						R\$ 40,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 20,85	R\$ 3,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 26,67	R\$ 4,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,07

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 46,79
----------------------------	------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 48,98
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,24

11.3.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,70	R\$ 0,87
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,60	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 0,89	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 20,85	R\$ 0,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 26,67	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,09	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,98
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,41

11.3.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,11	R\$ 1,38
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,60	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 1,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,85	R\$ 0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 26,67	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,37	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,77
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,58

11.3.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,66	R\$ 3,31
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,60	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 3,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 20,85	R\$ 1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 26,67	R\$ 1,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,42
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,75
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,20

11.4.1. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,32	R\$ 17,32
TOTAL Serviço:					R\$ 25,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 21,19	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,97	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 5,43	

11.4.2. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65
92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,65	R\$ 31,65
TOTAL Serviço:					R\$ 40,30	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 33,21	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 40,30	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 8,43	

11.4.3. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,88	R\$ 20,88
TOTAL Serviço:					R\$ 29,53	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 23,78	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,53	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 6,17	

11.4.4. 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,83	R\$ 38,83
TOTAL Serviço:					R\$ 47,48	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 38,43	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 47,48	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 9,93	

11.4.5. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,10	R\$ 30,10
TOTAL Serviço:					R\$ 38,75	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 30,50	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 38,75	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 8,10	

11.4.6. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 39,19	R\$ 39,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65
-------	--	--------	----	------------	----------	----------

TOTAL Serviço: R\$ 47,84

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 38,79

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 47,84

VALOR BDI (20.91%): R\$ 10,00

11.4.7. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,10	R\$ 27,10
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65

TOTAL Serviço: R\$ 35,75

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 28,91

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 35,75

VALOR BDI (20.91%): R\$ 7,48

11.4.8. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,03	R\$ 15,03
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,65	R\$ 8,65

TOTAL Serviço: R\$ 23,68

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 19,03

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 23,68

VALOR BDI (20.91%): R\$ 4,95

11.4.9. 060054 LUMINARIA SOBREPOR GLOBO DROPS DE VIDRO BOCA10 COM BASE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I043825	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m	INDISPONÍVEL	UN	0,10000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
I004655	LAMPADA ELETRONICA BR FRIA E-27 28W 220V	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	R\$ 5,02	R\$ 5,02
I000009	LUMINARIA DE SOBREPOR GLOBO DROPS DE VIDRO BOCA10 LEITOSO	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 32,45

TOTAL Material: R\$ 37,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 20,85	R\$ 10,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 26,67	R\$ 13,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 55,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 61,70
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 12,90

11.4.10. 18.027.0312-0 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
14675	CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE AÇO PARA LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 600MM	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 9,68	R\$ 9,68
04311	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 20W	EMOP	UN	2,00000000	R\$ 6,96	R\$ 13,92
04317	REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (AFT>0,92), PARALÂMPADAS FLUORESCENTES - 20W - DUPLO	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 12,85	R\$ 12,85
05337	SUORTE P/LÂMPADA TUBULAR	EMOP	UN	4,00000000	R\$ 1,09	R\$ 4,36
05946	SUORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
TOTAL Material:						R\$ 42,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	1,21000000	R\$ 26,67	R\$ 33,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	1,21000000	R\$ 19,90	R\$ 24,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 84,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 100,43
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 21,00

11.4.11. 18.027.0472-0 LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
14678	CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE AÇO PARA LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR DE 1200MM	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 6,88	R\$ 6,88
14190	LÂMPADA LED, TUBULAR, 1200MM, T8, 18W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 1850LM	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 9,01	R\$ 9,01
05337	SUORTE P/LÂMPADA TUBULAR	EMOP	UN	2,00000000	R\$ 1,09	R\$ 2,18
05946	SUORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
TOTAL Material:						R\$ 19,65
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FONTE						
UNID						
COEFICIENTE						
PREÇO UNITÁRIO						
TOTAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	1,15000000	R\$ 26,67	R\$ 31,59
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000%	SINAPI	H	1,15000000	R\$ 19,90	R\$ 23,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 55,16
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 59,93
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 74,81
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 15,64

11.4.12. ED-9955 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA (un)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-13342 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	1,00000000	R\$ 6,57	R\$ 6,57
ED-9954 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA	un	1,00000000	R\$ 37,71	R\$ 37,71
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 44,28
Custo Direto Total:				R\$ 44,28
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 44,28
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 44,28
VALOR BDI (20.91%):				R\$ 9,26

11.4.13. FDE 09 09.085 il-92 luminária led pendente com difusor translúcido <= 24w (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-01479406 il-92 luminária led pendente com difusor translúcido <= 24w	Composições	UN	1,00000000	R\$ 165,00	R\$ 165,00
TOTAL Material:					R\$ 165,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 26,67	R\$ 13,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,34
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 174,49
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 178,34
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 37,29

12.1. C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,76	R\$ 4,55
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,55
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 3,93	R\$ 0,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,51000000	R\$ 2,46	R\$ 1,25
					TOTAL Material:	R\$ 2,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,06	R\$ 8,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,12
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,52
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,67
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,07

12.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,11500000	R\$ 22,97	R\$ 2,64
					TOTAL Material:	R\$ 2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60690000	R\$ 27,06	R\$ 16,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,72
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,06
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,99

12.3. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 7,50	R\$ 2,01
					TOTAL Material:	R\$ 2,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 27,06	R\$ 6,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,90	R\$ 1,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,65
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,67
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,66
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,02

13.1.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,13	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 3,22	R\$ 3,40
TOTAL Material:						R\$ 3,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 19,91	R\$ 5,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 23,97	R\$ 7,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,85	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 12,78	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,27	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 3,40	

13.1.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R\$ 1,13	R\$ 0,02
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 5,32	R\$ 5,61
TOTAL Material:					R\$ 5,63	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 19,91	R\$ 6,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 23,97	R\$ 7,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,79	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,60	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 4,10	

13.1.3. 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01330000	R\$ 1,13	R\$ 0,02
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 7,38	R\$ 7,79
TOTAL Material:					R\$ 7,81	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 19,91	R\$ 4,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 23,97	R\$ 5,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,51	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,32
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,83

13.1.4. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 27,00	R\$ 0,27
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,13	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 30,59	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 1,90	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 19,91	R\$ 2,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 23,97	R\$ 3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,57	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,47
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,56

13.1.5. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 27,00	R\$ 0,27
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,13	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 30,59	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 1,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 19,91	R\$ 2,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 23,97	R\$ 3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,57	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,36
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



13.1.6. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,92	R\$ 3,84
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,11	R\$ 4,11
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 11,14	R\$ 1,28
TOTAL Material:					R\$ 9,23	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 19,91	R\$ 4,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 23,97	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,53	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,76
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,92

13.1.7. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 27,00	R\$ 0,40
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,87	R\$ 1,87
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 1,13	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 30,59	R\$ 0,69
TOTAL Material:					R\$ 2,97	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 19,91	R\$ 3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 23,97	R\$ 4,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,43	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,38
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,40
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,17

13.1.8. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,92	R\$ 3,84
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,08	R\$ 1,08
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,45	R\$ 9,45
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R\$ 11,14	R\$ 1,56
TOTAL Material:						R\$ 15,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 19,91	R\$ 4,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 23,97	R\$ 5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,13
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 5,46

13.1.9. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,92	R\$ 5,76
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,90	R\$ 11,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 11,14	R\$ 1,92
TOTAL Material:						R\$ 19,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 19,91	R\$ 5,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 23,97	R\$ 6,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 28,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 32,29
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 6,75

13.1.10. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 27,00	R\$ 0,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,33	R\$ 14,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,13	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 30,59	R\$ 1,35
TOTAL Material:						R\$ 16,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 19,91	R\$ 7,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 23,97	R\$ 9,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,50

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 29,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,99
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 7,11

13.1.11. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 27,00	R\$ 0,13
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,13	R\$ 0,04
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,19	R\$ 7,19
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 30,59	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 7,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 19,91	R\$ 3,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 23,97	R\$ 3,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,25

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,84
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,10

13.1.12. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,00	R\$ 6,00
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 5,91	R\$ 23,64
TOTAL Material:					R\$ 29,64	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 1,71	R\$ 5,13
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 8,48	R\$ 2,54
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 67,12	R\$ 2,01
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,30000000	R\$ 38,00	R\$ 11,40

TOTAL Serviço: R\$ 21,08

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 45,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 50,72
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,61

13.1.13. 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00270000	R\$ 5,27	R\$ 0,01
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	R\$ 6,47	R\$ 0,38
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00620000	R\$ 11,03	R\$ 0,07
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	R\$ 2,26	R\$ 0,16
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	R\$ 11,65	R\$ 2,57
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	102,59700000	R\$ 0,40	R\$ 41,04

TOTAL Material: R\$ 44,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,81270000	R\$ 24,72	R\$ 94,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,99570000	R\$ 19,90	R\$ 59,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 153,86

Serviço	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,08480000	R\$ 615,76	R\$ 52,22
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01150000	R\$ 411,74	R\$ 4,74
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 387,62	R\$ 8,64
97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01320000	R\$ 2.822,28	R\$ 37,25
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R\$ 5,78	R\$ 2,02

TOTAL Serviço: R\$ 104,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 252,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 302,96
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 63,35

13.1.14. 98099 SUMIDOURO, CONFORME O PROJETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,59730000	R\$ 44,94	R\$ 26,84
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,29310000	R\$ 117,45	R\$ 34,42
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 61,26

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	229,82670000	R\$ 2,55	R\$ 586,06
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	46,20000000	R\$ 1,58	R\$ 73,00
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,99000000	R\$ 54,05	R\$ 53,51
TOTAL Material:						R\$ 712,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,14620000	R\$ 24,72	R\$ 671,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,32920000	R\$ 19,90	R\$ 424,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.095,50

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,39760000	R\$ 615,76	R\$ 244,83
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	5,42960000	R\$ 6,56	R\$ 35,62
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	7,40400000	R\$ 7,04	R\$ 52,12
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,13540000	R\$ 868,10	R\$ 117,54
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,22420000	R\$ 901,63	R\$ 202,15
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,33320000	R\$ 2.048,64	R\$ 682,61
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,42900000	R\$ 91,01	R\$ 39,04
TOTAL Serviço:						R\$ 1.373,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.768,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.243,24
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 678,16

13.1.15. 98087 FOSSA SÉPTICA, CONFORME O PROJETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,40760000	R\$ 44,94	R\$ 18,32
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20000000	R\$ 117,45	R\$ 23,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 41,81

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	380,94380000	R\$ 2,55	R\$ 971,41
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	69,30000000	R\$ 1,58	R\$ 109,49
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03570000	R\$ 5,27	R\$ 0,19
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,77700000	R\$ 6,47	R\$ 5,03
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,08190000	R\$ 11,03	R\$ 0,90
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	R\$ 2,26	R\$ 2,09
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,89800000	R\$ 11,65	R\$ 33,76
TOTAL Material:						R\$ 1.122,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	73,57530000	R\$ 24,72	R\$ 1.818,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	57,80920000	R\$ 19,90	R\$ 1.150,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2.969,18

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,64640000	R\$ 500,19	R\$ 823,51
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,29690000	R\$ 411,74	R\$ 122,25
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	8,14440000	R\$ 6,56	R\$ 53,43
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	53,14840000	R\$ 10,91	R\$ 579,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	5,92320000	R\$ 7,04	R\$ 41,70
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,00220000	R\$ 387,62	R\$ 776,09
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,20300000	R\$ 868,10	R\$ 176,22
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,17930000	R\$ 901,63	R\$ 161,66
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,70000000	R\$ 2.048,64	R\$ 1.434,05
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,93100000	R\$ 119,65	R\$ 111,39

TOTAL Serviço: R\$ 4.280,15

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 7.158,06

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8.414,01

VALOR BDI (20.91%): R\$ 1.759,37

13.2.1. 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	R\$ 0,04
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,34

TOTAL Material: R\$ 2,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R\$ 19,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R\$ 23,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 6,00

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 6,74

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 8,38

VALOR BDI (20.91%): R\$ 1,75

13.2.2. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	R\$ 0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,64

TOTAL Material: R\$ 2,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 0,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	R\$ 23,97	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,86
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,51
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,73

13.2.3. 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00550000	R\$ 0,13
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 5,70
TOTAL Material:					R\$ 5,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	R\$ 0,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,03
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,46
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,74
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 1,41

13.2.4. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,13
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 9,36
TOTAL Material:					R\$ 9,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R\$ 0,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R\$ 0,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,50
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 11,33
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 2,37

13.2.5. 103955 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 27,00	R\$ 0,16
00003533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02810000	R\$ 1,13	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 30,59	R\$ 0,21
TOTAL Material:					R\$ 2,06	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12660000	R\$ 19,91	R\$ 2,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12660000	R\$ 23,97	R\$ 3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,55	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,61
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,59

13.2.6. 103956 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R\$ 27,00	R\$ 0,22
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,14	R\$ 3,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	R\$ 1,13	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R\$ 30,59	R\$ 0,29
TOTAL Material:					R\$ 3,69	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 19,91	R\$ 2,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 23,97	R\$ 3,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,54	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,23
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,14

13.2.7. 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 27,00	R\$ 0,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05110000	R\$ 1,13	R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 30,59	R\$ 0,44
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,05	R\$ 4,05
TOTAL Material:						R\$ 4,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R\$ 19,91	R\$ 3,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R\$ 23,97	R\$ 4,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,22
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 13,60
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 2,84

13.2.8. 103967 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	R\$ 27,00	R\$ 0,35
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01610000	R\$ 1,13	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R\$ 30,59	R\$ 0,50
TOTAL Material:						R\$ 4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07120000	R\$ 19,91	R\$ 1,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07120000	R\$ 23,97	R\$ 1,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,47
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,56

13.2.9. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R\$ 27,00	R\$ 0,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05400000	R\$ 1,13	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R\$ 30,59	R\$ 0,50
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Material:	R\$ 3,23
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21610000	R\$ 19,91	R\$ 4,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21610000	R\$ 23,97	R\$ 5,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,48

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,71
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,66

13.2.10. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R\$ 27,00	R\$ 0,45
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,03	R\$ 3,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R\$ 1,13	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 30,59	R\$ 0,67
TOTAL Material:						R\$ 4,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R\$ 19,91	R\$ 2,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R\$ 23,97	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,58

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,75
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,04

13.2.11. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 27,00	R\$ 0,25
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,13	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 30,59	R\$ 0,34
TOTAL Material:						R\$ 2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 19,91	R\$ 3,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 23,97	R\$ 3,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,12
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,28
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,22
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,93

13.2.12. 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 27,00	R\$ 0,67
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02850000	R\$ 1,13	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	R\$ 30,59	R\$ 1,01
00007142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,85	R\$ 5,85
					TOTAL Material:	R\$ 7,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	R\$ 19,91	R\$ 3,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	R\$ 23,97	R\$ 4,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,43
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,97
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,99
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,13

13.2.13. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 7,81	R\$ 0,10
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,49	R\$ 23,49
					TOTAL Material:	R\$ 23,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 19,91	R\$ 2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 23,97	R\$ 3,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,52
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,11
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 6,30

13.2.14. 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	R\$ 7,81	R\$ 0,13
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,01	R\$ 32,01
TOTAL Material:					R\$ 32,14	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 19,91	R\$ 4,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	R\$ 23,97	R\$ 4,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,86	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 38,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,00
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 8,57

13.2.15. 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 7,81	R\$ 0,15
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 40,41	R\$ 40,41
TOTAL Material:					R\$ 40,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	R\$ 19,91	R\$ 5,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	R\$ 23,97	R\$ 6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,55	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 48,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 52,11
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,90

13.2.16. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02400000	R\$ 7,81	R\$ 0,19
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,29	R\$ 56,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Material:	R\$ 56,48
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000	R\$ 19,91	R\$ 6,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000	R\$ 23,97	R\$ 8,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,92

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 67,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 71,40
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 14,93

13.2.17. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 7,81	R\$ 0,08
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,24	R\$ 34,24
TOTAL Material:						R\$ 34,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 19,91	R\$ 4,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 23,97	R\$ 5,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,70

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 41,38
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,02
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 9,20

14.1. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	R\$ 7,81	R\$ 0,15
00010228	VÁLVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 203,91	R\$ 203,91
TOTAL Material:						R\$ 204,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 19,91	R\$ 18,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92490000	R\$ 23,97	R\$ 22,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 40,58

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 233,59
---------------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 244,64
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 51,15

14.2. 86931 Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios (UN)

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,43	R\$ 8,43
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 286,46	R\$ 286,46
TOTAL Serviço:					R\$ 294,89	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 286,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 294,89
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 61,66

14.3. 86904 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 53,53	R\$ 53,53
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 9,15	R\$ 18,30
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 73,46	R\$ 2,23
TOTAL Material:					R\$ 74,06	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 23,97	R\$ 9,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 19,90	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,03	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 83,53	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 87,09	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 18,21	

14.4. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,63	R\$ 55,63
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R\$ 22,69	R\$ 11,96
TOTAL Material:					R\$ 67,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	R\$ 24,61	R\$ 20,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	R\$ 19,90	R\$ 5,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,12
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 86,65
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 93,71
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 19,59

14.5. 86906 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Dec-a ou equivalente (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,12	R\$ 0,04
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,69	R\$ 47,69
					TOTAL Material:	R\$ 47,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 23,97	R\$ 2,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,90	R\$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,90
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 49,83
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 50,63
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,59

14.6. 95544 Papeleira Metálica, Deca ou equivalente (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,26	R\$ 37,26
					TOTAL Material:	R\$ 37,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 23,97	R\$ 7,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 19,90	R\$ 1,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 44,18
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 46,82
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 9,79

14.7. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 123,78	R\$ 123,78
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 9,15	R\$ 54,90
					TOTAL Material:	R\$ 178,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 23,97	R\$ 22,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 19,90	R\$ 5,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,69
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 199,42
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 207,37
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 43,36

14.8. 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 272,48	R\$ 272,48
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 9,15	R\$ 82,35
					TOTAL Material:	R\$ 354,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42280000	R\$ 23,97	R\$ 34,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44830000	R\$ 19,90	R\$ 8,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 43,02
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 385,94
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 397,85
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 83,19

14.9. 95547 DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 54,35	R\$ 54,35
					TOTAL Material:	R\$ 54,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 23,97	R\$ 7,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 19,90	R\$ 1,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 61,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 63,91
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 13,36

14.10. 86909 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,12	R\$ 0,04
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,85	R\$ 82,85
TOTAL Material:					R\$ 82,89	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 23,97	R\$ 4,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	R\$ 19,90	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,04	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 86,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 87,93
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 18,39

14.11. S02050 Chuveiro plástico sem registro (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,58	R\$ 7,58
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5 ", branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,26	R\$ 5,26
TOTAL Material:					R\$ 12,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 23,97	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,59	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,43
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,69

14.12. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 96,48	R\$ 96,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 95,87	R\$ 95,87
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,54	R\$ 17,54
TOTAL Material:						R\$ 209,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 23,97	R\$ 35,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,96	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 235,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 245,85
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 51,41

14.13. 86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,65	R\$ 7,65
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,09	R\$ 87,09
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,68	R\$ 13,68
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,63	R\$ 50,63
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,69	R\$ 6,69
TOTAL Serviço:					R\$ 165,74	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 157,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 165,74
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 34,66

14.14. S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	R\$ 7,11	R\$ 4,27
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 284,34	R\$ 284,34
TOTAL Material:					R\$ 288,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 24,72	R\$ 16,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	R\$ 19,90	R\$ 22,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 38,76	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 317,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 327,37
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 68,45

14.15. 00038633 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,59	R\$ 17,59
TOTAL Material:					R\$ 17,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 17,59	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 17,59	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 3,68	

14.16. S01889 Espelho plano 4mm (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I11186S	Espelho cristal e = 4 mm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 252,26	R\$ 252,26
TOTAL Material:					R\$ 252,26	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 252,26	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 252,26	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 52,75	

14.17. 190007 CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR.PRPL GREGO METAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I026070	CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR.PRPL GREGO METAL	INDISPONÍVEL	UN	1,00000000	R\$ 24,70	R\$ 24,70
TOTAL Material:					R\$ 24,70	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35200000	R\$ 24,72	R\$ 8,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35200000	R\$ 19,90	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,70	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 36,27	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 40,40	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 8,45	

14.18. 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,34	R\$ 1,02
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,22	R\$ 10,22
					TOTAL Material:	R\$ 11,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47430000	R\$ 23,97	R\$ 11,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14940000	R\$ 19,90	R\$ 2,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,34
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 21,61
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,58
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,35

15.1. S02450 Limpeza geral (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 5,64	R\$ 0,03
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	R\$ 6,49	R\$ 0,32
					TOTAL Material:	R\$ 0,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 19,90	R\$ 1,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,59
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,55
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,94
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,41



Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,68

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,68

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,52
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,29

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68	R\$ 11,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,68
--------------------	-----------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,34	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,42	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 4,27	

ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,85	20,85
TOTAL MÃO DE OBRA:				20,85	
Custo Horário da Execução:				R\$ 20,8500	
Produção da Equipe:				1,0000	
Custo Unitário da Execução:				R\$ 20,8500	
MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 2,17	
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
ED-5225	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	hora	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
ED-14646	EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
ED-14682	FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 2,03	
Custo Direto Total:				R\$ 25,05	
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 25,05	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 25,05	
VALOR BDI (20.91%):				R\$ 5,24	

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,32
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,76
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 4,76

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 3,90	R\$ 4,54
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 12,17	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 4,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 23,70	R\$ 1,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 19,90	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,90
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,44

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 45,97	R\$ 55,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,80	R\$ 233,60
TOTAL Material:						R\$ 289,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,45000000	R\$ 19,90	R\$ 645,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 645,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 777,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 935,26
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 195,56

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 45,97	R\$ 55,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,80	R\$ 194,40
TOTAL Material:					R\$ 250,30	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	R\$ 19,90	R\$ 199,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 199,00	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 400,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 449,30
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 93,95

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 39,88	R\$ 46,26
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,61	R\$ 71,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,80	R\$ 209,51
TOTAL Material:					R\$ 326,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 19,90	R\$ 223,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 223,48	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 495,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 550,25
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 115,06

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,27	R\$ 0,93
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,64	R\$ 1,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,65
----------------------------------	----------

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 39,88	R\$ 46,26
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,61	R\$ 106,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,80	R\$ 156,69
TOTAL Material:					R\$ 309,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 20,04	R\$ 90,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 90,18	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 377,77
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 401,98
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 84,05

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,74000000	R\$ 0,71	R\$ 2,66
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,14000000	R\$ 4,19	R\$ 4,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,44	

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 39,88	R\$ 46,26
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	R\$ 0,61	R\$ 94,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	R\$ 0,80	R\$ 139,02
TOTAL Material:					R\$ 279,50	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	R\$ 20,04	R\$ 97,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 97,80	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 358,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 384,74
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 80,45

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	----------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,27	R\$ 0,89
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,64	R\$ 1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,55

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 40,39	R\$ 38,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,80	R\$ 341,19
TOTAL Material:					R\$ 379,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 20,04	R\$ 86,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 86,57	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 445,44	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 468,68	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 98,00	

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,27	R\$ 0,78
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 1,64	R\$ 1,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,21	

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 5,48	R\$ 106,53
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 39,88	R\$ 43,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,80	R\$ 388,80
TOTAL Material:					R\$ 538,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 20,04	R\$ 75,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 75,15	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 595,59
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 615,76
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 128,76

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 39,88	R\$ 42,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,80	R\$ 386,37
TOTAL Material:					R\$ 429,04	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 19,90	R\$ 170,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 170,54	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 557,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 599,58
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 125,37

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,27	R\$ 0,71
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 1,64	R\$ 1,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,02	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 39,88	R\$ 42,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,80	R\$ 386,96
TOTAL Material:					R\$ 429,63	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 20,04	R\$ 68,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 68,54	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 481,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 500,19
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 104,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,60000000	R\$ 0,27	R\$ 0,97
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,09000000	R\$ 1,64	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	189,40000000	R\$ 8,78	R\$ 1.662,93
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,78000000	R\$ 40,39	R\$ 31,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	264,42000000	R\$ 0,80	R\$ 211,54
TOTAL Material:						R\$ 1.905,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,69000000	R\$ 20,04	R\$ 93,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 93,99

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.977,49
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.002,72
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 418,77

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,27	R\$ 0,96
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 1,64	R\$ 1,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 40,39	R\$ 41,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,80	R\$ 274,82
TOTAL Material:						R\$ 316,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 20,04	R\$ 92,99
-------	---	--------	---	------------	-----------	-----------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 92,99
--	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 386,77
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 411,74
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 86,09

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R\$ 0,27	R\$ 1,00
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	R\$ 1,64	R\$ 1,85

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,85
----------------------------------	----------

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R\$ 39,88	R\$ 54,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R\$ 0,80	R\$ 367,88

TOTAL Material:	R\$ 422,12
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R\$ 20,04	R\$ 97,19

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 97,19
--	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 496,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 522,16
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 109,18

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,55
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,13

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 4,69	
TOTAL Material:						R\$ 4,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	R\$ 20,52	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	R\$ 24,55	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,87

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,56
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,37

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,35	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,12	
TOTAL Material:						R\$ 0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 20,52	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 24,55	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
TOTAL Serviço:					R\$ 7,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 9,40	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,91	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 2,28	

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 4,69	R\$ 4,69
TOTAL Material:					R\$ 4,69	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	R\$ 20,52	R\$ 0,84
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06150000	R\$ 24,55	R\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 6,41	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,04	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 1,47	

C0279 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 23,97	R\$ 0,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 19,90	R\$ 0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,71	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,26	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,71	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,36	

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,67

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,68

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:					R\$ 0,50

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,85
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,36

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,99

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,68

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,16
---------------------	-----------------

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,68

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,68
---------------------	-----------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,36
---------------------	------------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,30
---------------------	-----------------

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R\$ 0,28	R\$ 19,04
TOTAL Material:						R\$ 19,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52000000	R\$ 24,72	R\$ 37,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	R\$ 19,90	R\$ 18,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,68

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	R\$ 414,39	R\$ 13,26
TOTAL Serviço:						R\$ 13,26

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 72,50
---------------------	------------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 87,98
---------------------	------------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 18,40
---------------------	------------------

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 60,50	R\$ 65,34
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	R\$ 0,80	R\$ 361,76
TOTAL Material:						R\$ 427,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 19,90	R\$ 79,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 79,60	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 487,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 506,70
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 105,95

S01905 Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 60,50	R\$ 65,34
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	R\$ 0,80	R\$ 361,76
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	kg	20,00000000	R\$ 4,05	R\$ 81,00
TOTAL Material:					R\$ 508,10	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 19,90	R\$ 79,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 79,60	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 568,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 587,70
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 122,89

S03309 Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R\$ 61,29	R\$ 74,53
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	148,00000000	R\$ 0,63	R\$ 93,24
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	148,00000000	R\$ 0,80	R\$ 118,40
TOTAL Material:					R\$ 286,17	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 19,90	R\$ 79,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 79,60	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 346,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 365,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR BDI (20.91%):	R\$ 76,48
---------------------	------------------

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	R\$ 61,29	R\$ 74,53
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,63	R\$ 114,66
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,80	R\$ 145,60
TOTAL Material:					R\$ 334,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 19,90	R\$ 79,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 79,60	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 394,95
---------------------	-------------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 414,39
---------------------	-------------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 86,65
---------------------	------------------

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 4,87	R\$ 4,87
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 16,78	R\$ 0,34
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,12	R\$ 0,05
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,19	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 5,34	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 24,55	R\$ 1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 19,90	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,55	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,96
---------------------	-----------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,89
---------------------	-----------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,86
---------------------	-----------------

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 4,61	R\$ 4,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 16,78	R\$ 0,34
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,12	R\$ 0,05
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,19	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 5,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 24,55	R\$ 1,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 19,90	R\$ 1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,19
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,71

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 10,81	R\$ 2,16
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 6,91	R\$ 1,15
TOTAL Material:					R\$ 3,31	

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 23,70	R\$ 13,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 24,72	R\$ 33,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 19,90	R\$ 19,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 65,79

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 599,58	R\$ 13,37
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 199,63	R\$ 199,63
TOTAL Serviço:					R\$ 213,00	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 239,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 282,10
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 58,99

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 107,25	R\$ 107,25
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 14,26	R\$ 0,16
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 10,82	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 107,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 23,70	R\$ 64,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R\$ 19,90	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 91,96	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 175,25	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 199,63	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 41,74	

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:					R\$ 0,27	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,27	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,27	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,06	

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:						R\$ 1,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,64
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,34

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.584,63	R\$ 0,22
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,22	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,22	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,05	

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.584,63	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,05	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,05	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,01	

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 3.584,63	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,25	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,25	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,25	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,05	

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Especiais		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,90	R\$ 1,13
TOTAL Especiais:						R\$ 1,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,12
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,23

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 1,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,09
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,23

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,25	R\$ 2,25
TOTAL Serviço:						R\$ 4,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,36
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 14.581,54	R\$ 0,87
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,87	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,87	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,87	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,18	

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 14.581,54	R\$ 0,22
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,22	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,22	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,05	

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 14.581,54	R\$ 1,02
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,02	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,02	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,02	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,21	

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,90	R\$ 2,25
TOTAL Especiais:					R\$ 2,25	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,25	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,25	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,47	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,43
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19
TOTAL Geral:						R\$ 3,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,04	R\$ 20,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,93
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 5,00

C0589 CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,81	R\$ 0,36
TOTAL Material:						R\$ 0,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,06	R\$ 8,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,12
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,48
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,77

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Encargos Complementares: R\$ 8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 17,76

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,55

VALOR BDI (20.91%): R\$ 5,13

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,91
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,91

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 17,22

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 23,70

VALOR BDI (20.91%): R\$ 4,96

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,66

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,62
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,41
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,10

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,67

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:						R\$ 0,64

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,95
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,31
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,29

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,67

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,18	R\$ 6,18
TOTAL Serviço:					R\$ 7,45

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 24,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,12
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 6,72

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 9.471,43	R\$ 0,50
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,50

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,50
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,10

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 9.471,43	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,14

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,14
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,03

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 9.471,43	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,63
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,63
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,13

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 6,00	R\$ 6,18
TOTAL Material:						R\$ 6,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,18
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,29

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 0,31	R\$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R\$ 0,97	R\$ 0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,25

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 318,57	R\$ 351,38
TOTAL Material:						R\$ 351,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 24,41	R\$ 4,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R\$ 24,72	R\$ 27,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 19,90	R\$ 23,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 392,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 407,55
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 85,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 23,93	R\$ 11,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,96

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 45,97	R\$ 29,71
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 55,28	R\$ 32,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,80	R\$ 156,80
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 62,29	R\$ 24,92
TOTAL Material:						R\$ 243,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 24,72	R\$ 49,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000000	R\$ 19,90	R\$ 318,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 367,84
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 529,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 623,58
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 130,39

94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,27	R\$ 0,21
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 1,64	R\$ 1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,56

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 39,88	R\$ 30,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,80	R\$ 258,38
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 46,82	R\$ 27,49
TOTAL Material:						R\$ 316,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 20,04	R\$ 32,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 19,90	R\$ 50,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 82,57
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 379,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 400,14
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 83,67

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,09	R\$ 0,68
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 4,36	R\$ 2,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,55

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 39,88	R\$ 30,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,80	R\$ 260,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 46,82	R\$ 27,68
TOTAL Material:						R\$ 318,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 20,04	R\$ 25,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 19,90	R\$ 40,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 65,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 370,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 387,62
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 81,05

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,09	R\$ 0,66
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 4,36	R\$ 2,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 39,88	R\$ 29,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,80	R\$ 291,95
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 46,82	R\$ 27,96
TOTAL Material:					R\$ 348,92	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 20,04	R\$ 25,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 19,90	R\$ 39,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 64,44	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 400,49
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 416,83
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 87,16

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 1,09	R\$ 0,66
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 4,36	R\$ 2,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,44	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 39,88	R\$ 28,39
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,80	R\$ 312,93
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 46,82	R\$ 27,75
TOTAL Material:					R\$ 369,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 20,04	R\$ 24,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 19,90	R\$ 39,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 63,92	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 420,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 436,43
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 91,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,09	R\$ 0,70
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 4,36	R\$ 2,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,69

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 39,88	R\$ 33,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,80	R\$ 170,76
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 46,82	R\$ 27,25
TOTAL Material:						R\$ 231,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 20,04	R\$ 26,68
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 19,90	R\$ 41,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 68,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 286,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 303,49
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 63,46

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,80	R\$ 0,40
TOTAL Material:						R\$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58900000	R\$ 24,72	R\$ 14,56
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29400000	R\$ 19,90	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,41

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 522,16	R\$ 22,51
TOTAL Serviço:						R\$ 22,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 36,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,32
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 9,06

87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	R\$ 0,80	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 0,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61600000	R\$ 24,72	R\$ 15,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30800000	R\$ 19,90	R\$ 6,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,05300000	R\$ 522,16	R\$ 27,67
TOTAL Serviço:					R\$ 27,67

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 42,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,43
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,34

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,21000000	R\$ 8,78	R\$ 1,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	R\$ 0,80	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 2,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56100000	R\$ 24,72	R\$ 13,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28000000	R\$ 19,90	R\$ 5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04310000	R\$ 522,16	R\$ 22,51
TOTAL Serviço:					R\$ 22,51

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,84
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR BDI (20.91%):	R\$ 9,24
---------------------	-----------------

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 8,78	R\$ 1,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,80	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 2,24	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R\$ 24,72	R\$ 6,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R\$ 19,90	R\$ 2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,51	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 522,16	R\$ 22,51
TOTAL Serviço:					R\$ 22,51	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 29,84
---------------------	------------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,26
---------------------	------------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 6,95
---------------------	-----------------

87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 8,78	R\$ 1,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,80	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 2,24	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27100000	R\$ 24,72	R\$ 6,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 19,90	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,41	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R\$ 522,16	R\$ 27,67
TOTAL Serviço:					R\$ 27,67	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 35,42
---------------------	------------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 39,32
---------------------	------------------

VALOR BDI (20.91%):	R\$ 8,22
---------------------	-----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:					R\$ 0,69	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,69	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,69	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,14	

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,70	R\$ 8,70
TOTAL Serviço:					R\$ 10,09	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,09	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 10,09	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 2,11	

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 8.515,22	R\$ 0,54
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,54

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 276,71	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 0,02

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,56
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,56
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,12

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 8.515,22	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,13
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,03

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 8.515,22	R\$ 0,68
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,68

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 276,71	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 0,02

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,70
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,15

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 6,00	R\$ 8,70
TOTAL Material:						R\$ 8,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,70
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,70
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,82

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 4,69	R\$ 5,21
TOTAL Material:					R\$ 5,21	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 20,52	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 24,55	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,25	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,39
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,46
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,14

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 4,98	R\$ 5,53
TOTAL Material:					R\$ 5,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 20,52	R\$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 24,55	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,45	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,98
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,25

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 4,44	R\$ 4,75
TOTAL Material:					R\$ 4,75	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 20,52	R\$ 0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 24,55	R\$ 2,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,35
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,54

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,16
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,03

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,20
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,04

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,21
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,04

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 11,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,50
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,50
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,10

ED-5225 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04297000	20,85	0,90
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,90
Custo Horário da Execução:				R\$ 0,9000
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				R\$ 0,9000
Custo Direto Total:				R\$ 0,90
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 0,90
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 0,90
VALOR BDI (20.91%):				R\$ 0,19

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 11,68	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,24
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,05

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,66	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,21
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,04

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 14,91	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,25
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,05

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,66	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,04

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 17,26	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,74	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,42
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,74
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,15

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 15,66	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,32
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,07

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01826000	R\$ 4.150,97	R\$ 75,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 75,80	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 54,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 75,80
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 15,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01271000	R\$ 15.669,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 199,16
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 142,61
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 199,16
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 41,64

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 11,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,07
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,01

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,27
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,06

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 12,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,17
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,10
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,17
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,04

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 12,43	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,12
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,12
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,03

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,66	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,21
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,04

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 12,43	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,23
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,05

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,95	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,23
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,05

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 15,66	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,22
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,38
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,08

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,46	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,28

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,28
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,06

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,07	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,27
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,06

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,47	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,21
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,04

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 182,3889	R\$ 54,7801	R\$ 182,3889
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 182,3889

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	19,90	119,40
TOTAL MÃO DE OBRA:					119,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Custo Horário da Execução:	R\$ 301,7889
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	R\$ 25,4889
Custo Direto Total:	R\$ 25,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 25,49
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,49
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,33

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 24,72	R\$ 2,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 19,90	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,46

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 506,70	R\$ 2,53
TOTAL Serviço:						R\$ 2,53

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,99
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,46

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 471,92	R\$ 471,92
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 54,35	R\$ 54,35
TOTAL Serviço:						R\$ 526,27

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 483,09
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 526,27
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 110,04

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	R\$ 61,29	R\$ 55,96
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	R\$ 0,80	R\$ 234,40
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 74,06	R\$ 15,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 74,45	R\$ 46,68
TOTAL Material:						R\$ 352,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 19,90	R\$ 119,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 119,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 442,76
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 471,92
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 98,68

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 247,50	R\$ 247,50
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 25,44	R\$ 25,44
TOTAL Material:						R\$ 272,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 54,35	R\$ 54,35
TOTAL Serviço:						R\$ 54,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 313,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 327,29
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 68,44

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno (cm²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 0,7592	R\$ 0,4190	R\$ 0,7592
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 0,7592

MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	26,26	26,26	26,26
TOTAL MÃO DE OBRA:						26,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Custo Horário da Execução:	R\$ 27,0192
Produção da Equipe:	1.535,5000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,0176
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,04
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,01

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1796	Gás acetileno	kg	0,00021000	R\$ 58,43	R\$ 0,01
M1795	Gás oxigênio	m³	0,00096000	R\$ 12,21	R\$ 0,01
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 0,02

Custo Direto Total:	R\$ 0,04
---------------------	----------

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,72	R\$ 7,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 19,90	R\$ 59,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 67,12
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 50,48
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 67,12
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 14,03

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,26	R\$ 17,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Serviço:						R\$ 0,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,67
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 5,58

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R\$ 24,72	R\$ 10,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	R\$ 19,90	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 401,98	R\$ 15,11
TOTAL Serviço:						R\$ 15,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 24,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,88
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 6,04

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	R\$ 24,72	R\$ 14,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 19,90	R\$ 4,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 401,98	R\$ 15,11
TOTAL Serviço:						R\$ 15,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 27,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,65
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 7,04

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,99

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,66

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,97
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,01

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 236,16	R\$ 236,16
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 506,98

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4.150,97	R\$ 4.150,97
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.150,97

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 75,80	R\$ 75,80
TOTAL Serviço:						R\$ 75,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3.533,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4.733,75
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 989,83

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,12	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 3,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 23,97	R\$ 3,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 19,90	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,62	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,36
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,65
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,60

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,77	R\$ 3,77
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,12	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 3,81	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 23,97	R\$ 3,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 19,90	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,62	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,43
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,76

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 140,23	R\$ 140,23
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 394,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 15.669,85	R\$ 15.669,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15.669,85	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 199,16	R\$ 199,16
TOTAL Serviço:					R\$ 199,16	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11.757,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16.263,62
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3.400,72

ED-14646 EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
MATED-14632	EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 0,66	
Custo Direto Total:				R\$ 0,66	
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 0,66	
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 0,66	
VALOR BDI (20.91%):				R\$ 0,14	

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 24,75	R\$ 0,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 26,02	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,92	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 6,47	R\$ 8,48
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 10,82	R\$ 0,25
TOTAL Material:					R\$ 8,73	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Mão de Obra com Encargos Complementares					FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,02100000	R\$ 20,42	R\$ 0,43
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,09100000	R\$ 24,41	R\$ 2,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:									R\$ 2,65
VALOR SEM ENCARGOS:									R\$ 11,30
VALOR COM ENCARGOS:									R\$ 12,30
VALOR BDI (20.91%):									R\$ 2,57

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário					FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015				SINAPI	CHI	0,01400000	R\$ 24,75	R\$ 0,35
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015				SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 26,02	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:									R\$ 0,79

Material					FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				SINAPI	L	0,01700000	R\$ 5,27	R\$ 0,09
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				SINAPI	M	0,60500000	R\$ 6,47	R\$ 3,91
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)				SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 11,03	R\$ 0,29
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)				SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 13,36	R\$ 0,45
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				SINAPI	M	0,56700000	R\$ 2,26	R\$ 1,28
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				SINAPI	M	1,00800000	R\$ 17,01	R\$ 17,15
TOTAL Material:									R\$ 23,17

Mão de Obra com Encargos Complementares					FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,47100000	R\$ 20,42	R\$ 9,62
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,14500000	R\$ 24,41	R\$ 27,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:									R\$ 37,57
VALOR SEM ENCARGOS:									R\$ 51,11
VALOR COM ENCARGOS:									R\$ 61,53
VALOR BDI (20.91%):									R\$ 12,87

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 81,61	R\$ 81,61
TOTAL Material:					R\$ 81,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 23,70	R\$ 23,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 19,90	R\$ 9,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 33,72	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 106,39	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 115,33	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 24,12	

ED-14682 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
MATED-14620	FERRAMENTAS PARA FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
TOTAL MATERIAIS:			R\$ 0,47		
Custo Direto Total:			R\$ 0,47		
VALOR SEM ENCARGOS:			R\$ 0,47		
VALOR COM ENCARGOS:			R\$ 0,47		
VALOR BDI (20.91%):			R\$ 0,10		

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 16,78	R\$ 2,52
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R\$ 21,59	R\$ 11,87
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	R\$ 4,05	R\$ 0,06
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	R\$ 3,95	R\$ 1,98
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 10,10	R\$ 3,03
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	2,00000000	R\$ 3,31	R\$ 6,62
TOTAL Material:					R\$ 26,08	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 24,41	R\$ 36,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 19,90	R\$ 29,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 66,47
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 75,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 92,55
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 19,35

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 16,78	R\$ 2,52
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,37000000	R\$ 21,59	R\$ 7,99
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	R\$ 4,05	R\$ 0,06
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33000000	R\$ 3,95	R\$ 1,30
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 10,10	R\$ 3,03
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	1,33000000	R\$ 3,31	R\$ 4,40
TOTAL Material:					R\$ 19,30	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	R\$ 24,41	R\$ 34,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	R\$ 19,90	R\$ 27,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 62,03	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 65,01	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 81,33	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 17,01	

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	R\$ 0,27	R\$ 0,13
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 1,64	R\$ 1,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,96	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 40,39	R\$ 25,45
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R\$ 0,61	R\$ 9,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R\$ 0,80	R\$ 336,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R\$ 54,05	R\$ 31,79
TOTAL Material:						R\$ 402,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	R\$ 20,04	R\$ 32,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	R\$ 19,90	R\$ 50,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 82,93
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 466,45
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 487,48
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 101,93

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	R\$ 24,72	R\$ 183,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	R\$ 19,90	R\$ 98,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 281,66
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 487,48	R\$ 586,44
TOTAL Serviço:						R\$ 586,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 767,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 868,10
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 181,52

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29730000	R\$ 24,72	R\$ 205,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53150000	R\$ 19,90	R\$ 110,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 315,19
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 487,48	R\$ 586,44
TOTAL Serviço:						R\$ 586,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 792,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 901,63
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 188,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

103002 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 148,63	R\$ 148,63
TOTAL Material:					R\$ 148,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47230000	R\$ 24,72	R\$ 11,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47230000	R\$ 19,90	R\$ 9,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00560000	R\$ 599,58	R\$ 3,36
TOTAL Serviço:					R\$ 3,36

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 167,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 173,07
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 36,19

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 20,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:					R\$ 0,28

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,43
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,27

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,15	R\$ 20,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,15

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
TOTAL Serviço:						R\$ 1,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,34
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 4,46

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 3.528,20	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,23
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,05

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.528,20	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,05
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,01

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.528,20	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,21
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,04

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,90	R\$ 0,70
TOTAL Especiais:					R\$ 0,70	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,70	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,70	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,15	

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,68	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 8,68	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 25,49	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 5,33	

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
TOTAL Material:					R\$ 4,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 20,85	R\$ 4,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 26,67	R\$ 6,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,03
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 3,14

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,00	R\$ 8,00
TOTAL Material:					R\$ 8,00	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 20,85	R\$ 8,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 26,67	R\$ 10,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,10	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 21,91	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 27,10	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 5,67	

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 4,00	R\$ 12,00
TOTAL Material:					R\$ 12,00	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 20,85	R\$ 11,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 26,67	R\$ 15,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,19	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 31,79	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 39,19	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 8,19	

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,68

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 11,85	R\$ 11,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,85

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:					R\$ 0,07

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,60
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,31

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	R\$ 53,53	R\$ 53,53
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	R\$ 9,15	R\$ 18,30
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	R\$ 73,46	R\$ 2,23
TOTAL Material:					R\$ 74,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 23,97	R\$ 9,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 19,90	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,03

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 83,53
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 87,09
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 18,21

ED-9954 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA (un)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
-----------	------	---------	----------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

MATED-9757	LUMINÁRIA ARANDELA (TIPO: MEIA-LUA DIÂMETRO: 25CM ACABAMENTO: ALUMÍNIO COM VIDRO FOSCO QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 1 BASE-SOQUETE: E27 POTÊNCIA MÁXIMA 20W LÂMPADA E SOQUETE: NÃO INCLUSA)	un	1,00000000	R\$ 19,75	R\$ 19,75
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 19,75

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,22916660	R\$ 25,05	R\$ 5,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45833330	R\$ 26,67	R\$ 12,22
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 17,96
				Custo Direto Total:	R\$ 37,71
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,71
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 37,71
				VALOR BDI (20.91%):	R\$ 7,89

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 24,55	R\$ 4,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 24,41	R\$ 8,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 24,72	R\$ 8,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R\$ 19,90	R\$ 32,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 40,33
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,35
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 11,36

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 24,55	R\$ 4,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 24,41	R\$ 8,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 24,72	R\$ 8,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R\$ 19,90	R\$ 32,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 40,33
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,35
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 11,36

ED-13342 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-9758	LÂMPADA (TIPO: LED FORMATO: BULBO-A60 POTÊNCIA: 9W LUMENS: 810LM COR DA LUZ: BRANCA TEMPERATURA DA COR: 6500K SOQUETE-BASE: E27 TENSÃO: 110/220V)	un	1,00000000	R\$ 3,23
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 3,23

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,13333330	R\$ 25,05
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 3,34
Custo Direto Total:				R\$ 6,57
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 6,57
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 6,57
VALOR BDI (20.91%):				R\$ 1,37

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:					R\$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 17,80
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,61
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 5,15

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 24,72	R\$ 11,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 19,90	R\$ 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 15,02

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,03760000	R\$ 401,98	R\$ 15,11

TOTAL Serviço: R\$ 15,11

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 25,16

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 30,13

VALOR BDI (20.91%): R\$ 6,30

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14

TOTAL Serviço: R\$ 0,71

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 0,71

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 0,71

VALOR BDI (20.91%): R\$ 0,15

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 2,81	R\$ 2,81

TOTAL Serviço: R\$ 4,19

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 4,19

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,19

VALOR BDI (20.91%): R\$ 0,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 9.501,01	R\$ 0,57
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,57
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,57
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,57
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,12

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 9.501,01	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,14
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,14
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,03

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 9.501,01	R\$ 0,67
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,67
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,67
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,67
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,14

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,12799000	R\$ 0,90	R\$ 2,82
TOTAL Especiais:					R\$ 2,82
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2,81
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,72	R\$ 12,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,72

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:						R\$ 0,17

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,38
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,26

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,43	R\$ 12,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,43
--------------------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 14,67	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,04	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 4,19	

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,66	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,57	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,36	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 4,88	

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,43	R\$ 12,43
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,43

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,74
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,15
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 4,21

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,95	R\$ 16,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,95

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,67
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,16

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,68

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,66	R\$ 15,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,66

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Serviço:						R\$ 0,38

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,72
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,17

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R\$ 24,75	R\$ 10,46
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R\$ 26,02	R\$ 8,14
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	13,07150000	R\$ 0,31	R\$ 4,05
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,75330000	R\$ 0,97	R\$ 4,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 27,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R\$ 34,27	R\$ 44,93
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R\$ 5,27	R\$ 0,30
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R\$ 11,98	R\$ 3,14
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R\$ 2,26	R\$ 10,12
TOTAL Material:					R\$ 58,49	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R\$ 20,42	R\$ 15,02
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R\$ 23,70	R\$ 87,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,88840000	R\$ 24,72	R\$ 565,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,88840000	R\$ 19,90	R\$ 455,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1.123,47	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R\$ 10,91	R\$ 315,70
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 436,43	R\$ 523,72
TOTAL Serviço:					R\$ 839,42	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.683,99	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 2.048,64	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 428,37	

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	R\$ 24,75	R\$ 25,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77360000	R\$ 26,02	R\$ 20,13
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,24620000	R\$ 0,31	R\$ 5,66
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63200000	R\$ 0,97	R\$ 6,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 57,96	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	R\$ 34,27	R\$ 102,09
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	R\$ 5,27	R\$ 0,63
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	R\$ 11,98	R\$ 7,72
TOTAL Material:						R\$ 110,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81370000	R\$ 20,42	R\$ 37,04
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,06850000	R\$ 23,70	R\$ 214,92
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,19300000	R\$ 24,72	R\$ 795,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,19300000	R\$ 19,90	R\$ 640,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.688,41

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42,64630000	R\$ 10,91	R\$ 465,27
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 416,83	R\$ 500,20
TOTAL Serviço:						R\$ 965,47

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.279,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.822,28
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 590,14

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,32

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,46	R\$ 16,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,46

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,06
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 5,66

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:					R\$ 0,43	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,43	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,43	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,09	

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,64	R\$ 8,64
TOTAL Serviço:					R\$ 9,50	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 9,50	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 9,50	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 1,99	

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 6.416,75	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,34
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,07

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 6.416,75	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,09
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,02

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 6.416,75	R\$ 0,43
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,43
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,09

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 6,00	R\$ 8,64
TOTAL Material:						R\$ 8,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,64
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 9,99	R\$ 29,97
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,06	R\$ 1,19
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 135,88	R\$ 135,88
TOTAL Material:						R\$ 167,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 23,70	R\$ 39,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	R\$ 19,90	R\$ 16,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,47

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 208,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 223,51
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 46,74

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	R\$ 25,31	R\$ 0,76
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	R\$ 32,12	R\$ 1,04
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,30830000	R\$ 44,94	R\$ 13,86
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06170000	R\$ 117,45	R\$ 7,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 22,91

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 39,88	R\$ 43,87
TOTAL Material:						R\$ 43,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44400000	R\$ 24,72	R\$ 10,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66600000	R\$ 19,90	R\$ 13,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,23
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 81,75
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 91,01
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 19,03

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	R\$ 25,31	R\$ 0,76
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	R\$ 32,12	R\$ 1,04
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,39720000	R\$ 44,94	R\$ 17,85
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	R\$ 117,45	R\$ 9,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 28,98

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 54,05	R\$ 59,46
TOTAL Material:					R\$ 59,46	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 24,72	R\$ 14,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85790000	R\$ 19,90	R\$ 17,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,21	
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 107,85
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 119,65
					VALOR BDI (20.91%):	R\$ 25,02

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 25,31	R\$ 0,09
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R\$ 32,12	R\$ 0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,21
----------------------------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 24,72	R\$ 2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 19,90	R\$ 3,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,57
--	----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,78
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,21

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,72	R\$ 14,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 19,90	R\$ 11,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,77
--	-----------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 449,30	R\$ 11,23

TOTAL Serviço:	R\$ 11,23
----------------	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 29,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,00
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 7,95

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,36	R\$ 23,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,36
--	-----------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,07	R\$ 17,07
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,51	R\$ 4,51

TOTAL Serviço:	R\$ 21,58
----------------	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 38,14
---------------------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,94
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 9,40

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,36	R\$ 23,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,36

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,07	R\$ 17,07
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,51	R\$ 4,51
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,33	R\$ 21,33
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 51,18	R\$ 51,18
TOTAL Serviço:						R\$ 94,09

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 110,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 117,45
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 24,56

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 304.756,07	R\$ 17,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 17,07

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,07
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 304.756,07	R\$ 4,51

TOTAL Equipamento: R\$ 4,51

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 4,51

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 4,51

VALOR BDI (20.91%): R\$ 0,94

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 304.756,07	R\$ 21,33

TOTAL Equipamento: R\$ 21,33

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 21,33

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 21,33

VALOR BDI (20.91%): R\$ 4,46

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R\$ 6,00	R\$ 51,18

TOTAL Material: R\$ 51,18

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 51,18

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 51,18

VALOR BDI (20.91%): R\$ 10,70

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,72	R\$ 9,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 19,90	R\$ 7,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,85
--	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	0,02000000	R\$ 587,70	R\$ 11,75
TOTAL Serviço:					R\$ 11,75
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 24,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 29,60
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 6,19

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 17,39
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,75
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 5,18

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 24,67	R\$ 24,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 24,67

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
TOTAL Serviço:						R\$ 1,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,66
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,02
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 5,44

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 927,44	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,07	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,07	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,07	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,01	

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 927,44	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,01	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,01	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,00	

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 927,44	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,05	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,05	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,01	

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,90	R\$ 1,22
TOTAL Especiais:						R\$ 1,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,22
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,22
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,56	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,07	R\$ 11,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,07	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:					R\$ 0,27	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,05	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 19,90	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 4,16	

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,12	R\$ 0,09
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,49	R\$ 9,49
TOTAL Material:					R\$ 9,58	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 23,97	R\$ 3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R\$ 19,90	R\$ 0,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,10
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,68
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 2,86

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,62
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,26
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 5,49

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
TOTAL Material:						R\$ 2,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 20,85	R\$ 2,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 26,67	R\$ 3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,65
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 1,81

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX (kg)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 18,2119	R\$ 3,9513	R\$ 18,2119

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 0,1606	R\$ 0,0886	R\$ 0,1606
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 18,3725

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	26,26	26,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL MÃO DE OBRA:					46,16

Custo Horário da Execução: R\$ 64,5325

Produção da Equipe: 2,7897

Custo Unitário da Execução: R\$ 23,1322

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2130	Eletrodo revestido E70XX	kg	1,00000000	R\$ 19,74	R\$ 19,74
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 19,74

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2130	Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100000	R\$ 25,49	R\$ 0,03
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 0,03

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2130	Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100000	0,00	R\$ 0,75	0,00	R\$ 0,60	0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00

Custo Direto Total: R\$ 42,90

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 42,90

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 42,90

VALOR BDI (20.91%): R\$ 8,97

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,47	R\$ 15,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,22
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 5,06

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,82	R\$ 5,82
TOTAL Material:						R\$ 5,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 20,85	R\$ 10,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 26,67	R\$ 13,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,28

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,10
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 6,29

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,82	R\$ 5,82
TOTAL Material:						R\$ 5,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 20,85	R\$ 5,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 26,67	R\$ 6,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,50

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,19
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,32
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 3,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,82	R\$ 11,64
TOTAL Material:					R\$ 11,64	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 20,85	R\$ 8,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 26,67	R\$ 11,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,01	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 26,21	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 31,65	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 6,62	

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,82	R\$ 5,82
TOTAL Material:					R\$ 5,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 20,85	R\$ 6,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 26,67	R\$ 8,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,78	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,88	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 4,37	

92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,82	R\$ 11,64
TOTAL Material:					R\$ 11,64	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 20,85	R\$ 11,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 26,67	R\$ 15,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,19	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 31,43	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,83
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 8,12

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,12	R\$ 0,04
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,69	R\$ 47,69
TOTAL Material:					R\$ 47,73	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 23,97	R\$ 2,30
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 19,90	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,90	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 49,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 50,63
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 10,59

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 182,3889	R\$ 54,7801	R\$ 182,3889
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 182,3889	

Custo Horário da Execução:	R\$ 182,3889
Produção da Equipe:	248,5900
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,7337
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0195
Custo Direto Total:	R\$ 0,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,75
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,16

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 182,3889	R\$ 54,7801	R\$ 182,3889
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 182,3889	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



Custo Horário da Execução:	R\$ 182,3889
Produção da Equipe:	310,7300
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5870
Custo do FIC (0,02663):	R\$ 0,0156
Custo Direto Total:	R\$ 0,60
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,60
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,13

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 182,3889	R\$ 54,7801	R\$ 182,3889
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 182,3889

Custo Horário da Execução:	R\$ 182,3889
Produção da Equipe:	372,8800
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4891
Custo Direto Total:	R\$ 0,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,49
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,49
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 0,10

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,90	R\$ 6,90
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 221,01	R\$ 221,01
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 12,34	R\$ 24,68
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 73,46	R\$ 6,47
TOTAL Material:					R\$ 259,06	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 23,97	R\$ 18,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 19,90	R\$ 8,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,40

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 279,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 286,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR BDI (20.91%):	R\$ 59,90
---------------------	------------------

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,31	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,31	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,06	

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
TOTAL Serviço:					R\$ 0,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,97	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,97	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,20	

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 1.965,52	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,25	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,25	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,25	
VALOR BDI (20.91%):					R\$ 0,05	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 1.965,52	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,01

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 1.965,52	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,20
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,04

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,90	R\$ 0,47
TOTAL Especiais:						R\$ 0,47
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,47
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,46
VALOR BDI (20.91%):						R\$ 0,10

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,12	R\$ 0,07
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,90	R\$ 2,90
TOTAL Material:						R\$ 2,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 23,97	R\$ 2,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 19,90	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESDATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,66
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,69
VALOR BDI (20.91%):	R\$ 1,40

Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROponente:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS GERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	133,54	R\$ 96,61	R\$ 12.901,30	14,53%	14,53%	A
S03318	Reboco com argamassa cimento e areia traço 1 :3, espessura 2,0 cm em paredes	ORSE	Serviço	m2	329,58	R\$ 35,79	R\$ 11.795,67	13,29%	27,82%	A
C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	557,86	R\$ 17,74	R\$ 9.896,44	11,15%	38,97%	A
180230	JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	SBC	Serviço	M2	140,23	R\$ 44,83	R\$ 6.286,51	7,08%	46,05%	A
S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Serviço	m2	14,90	R\$ 395,82	R\$ 5.897,72	6,64%	52,69%	A
2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	kg	499,25	R\$ 11,76	R\$ 5.871,18	6,61%	59,31%	A
S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	Serviço	m2	329,76	R\$ 15,30	R\$ 5.045,33	5,68%	64,99%	A
CPU - 00001	Administração Local	Composiçãoe	Serviço	MÊS	1,50	R\$ 3.111,15	R\$ 4.666,72	5,26%	70,25%	A
CPU - 0002	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de FERRO, seção 0,40 x 0,50 m	Composiçãoe	Serviço	M	13,00	R\$ 344,65	R\$ 4.480,45	5,05%	75,29%	A
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	31,59	R\$ 126,99	R\$ 4.011,61	4,52%	79,81%	A
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	5,50	R\$ 437,98	R\$ 2.408,89	2,71%	82,53%	B
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	22,41	R\$ 102,71	R\$ 2.301,73	2,59%	85,12%	B
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	208,84	R\$ 10,37	R\$ 2.165,67	2,44%	87,56%	B
C3723	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:6	SEINFRA	Serviço	M3	3,00	R\$ 567,45	R\$ 1.702,35	1,92%	89,48%	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	138,51	R\$ 12,04	R\$ 1.667,66	1,88%	91,35%	B
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	329,58	R\$ 4,18	R\$ 1.377,64	1,55%	92,91%	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 835,88	R\$ 835,88	0,94%	93,85%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	1,46	R\$ 512,05	R\$ 747,59	0,84%	94,69%	B
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	300,00	R\$ 2,39	R\$ 717,00	0,81%	95,50%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 6,95	R\$ 695,00	0,78%	96,28%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	175,00	R\$ 3,35	R\$ 586,25	0,66%	96,94%	C
94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	11,25	R\$ 50,70	R\$ 570,38	0,64%	97,58%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	6,32	R\$ 71,12	R\$ 449,48	0,51%	98,09%	C
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	16,34	R\$ 27,13	R\$ 443,30	0,50%	98,59%	C
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	1,46	R\$ 253,42	R\$ 369,99	0,42%	99,01%	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	1,32	R\$ 267,72	R\$ 353,39	0,40%	99,40%	C
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 71,81	R\$ 323,14	0,36%	99,77%	C
96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	0,36	R\$ 280,02	R\$ 100,81	0,11%	99,88%	C
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	31,59	R\$ 2,35	R\$ 74,24	0,08%	99,96%	C
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	5,00	R\$ 4,24	R\$ 21,20	0,02%	99,99%	C
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	Serviço	M2	0,54	R\$ 19,24	R\$ 10,39	0,01%	100,00%	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 46,85	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 11,15	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S03315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	Serviço	m2	0,00	R\$ 33,61	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S01889	Espelho plano 4mm	ORSE	Serviço	m2	0,00	R\$ 305,01	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
18.027.0472-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	Serviço	UN	0,00	R\$ 90,45	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S07994	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 51,07	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 36,41	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 17,94	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 16,44	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S08633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 15,25	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 63,01	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
95547	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 77,27	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	Serviço	m2	0,00	R\$ 262,44	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 113,30	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 31,40	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 49,57	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
86904	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 105,30	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S02519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	ORSE	Serviço	m3	0,00	R\$ 16,44	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S08634	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 24,21	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	R\$ 297,26	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S11564	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 63,21	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S07995	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 69,69	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C0671	CANALETA PVC 80X80CM	SEINFRA	Serviço	M	0,00	R\$ 59,22	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
00038633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 21,27	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 18,12	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94498	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 86,33	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 8,15	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 19,67	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
98087	FOSSA SÉPTICA, CONFORME O PROJETO	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 10.173,38	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 28,63	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 53,22	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 52,04	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
86931	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 356,55	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 11,56	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
110184	PORTA DE MADEIRA 1 FL.REV.LAMINADO DUAS FACES	SBC	Serviço	M2	0,00	R\$ 600,17	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 458,16	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98099	SUMIDOURO, CONFORME O PROJETO	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 3.921,40	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
060054	LUMINARIA SOBREPOR GLOBO DROPS DE VIDRO BOCA10 COM BASE	SBC	Serviço	UN	0,00	R\$ 74,60	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	Serviço	M2	0,00	R\$ 30,72	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 35,70	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	Serviço	m2	0,00	R\$ 335,09	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 54,32	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S08484	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 51,07	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 15,37	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 43,23	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	0,00	R\$ 137,93	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 48,73	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 295,79	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91937	Caixa de Passagem PVC 3" octogonal	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 16,33	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
ED-9955	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	SETOP	Serviço	un	0,00	R\$ 53,54	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,00	R\$ 535,72	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 30,93	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 9,20	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
054761	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 100MM	SBC	Serviço	M	0,00	R\$ 57,78	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 11,68	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de qualquer categoria, profundidade até 1,50m - para execução de blocos e sapatas (3 em 3m)	ORSE	Serviço	m3	0,00	R\$ 48,12	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C4541	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	SEINFRA	Serviço	M2	0,00	R\$ 355,34	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Dec-a ou equivalente	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 61,22	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 41,10	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 57,84	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 190,37	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 60,09	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
190007	CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR.PRPL GREGO METAL	SBC	Serviço	UN	0,00	R\$ 48,85	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 9,03	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
103967	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 9,03	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
18.027.0312-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	EMOP	Serviço	UN	0,00	R\$ 121,43	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	R\$ 61,33	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 143,31	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	R\$ 89,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
86909	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 106,32	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	m2	0,00	R\$ 18,68	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 8,90	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 12,08	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 39,04	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
95544	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 56,61	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	R\$ 102,05	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 36,67	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 35,23	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 11,79	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S03231	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	ORSE	Serviço	m	0,00	R\$ 320,96	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 250,73	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 44,82	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 410,28	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 57,41	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 13,81	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S00670	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 98,98	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 356,88	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S01879	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	ORSE	Serviço	m2	0,00	R\$ 225,68	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 14,56	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 23,70	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 12,37	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
98519	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 1,63	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 46,63	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S01537	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 33,42	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 13,70	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 5,14	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	0,00	R\$ 8,03	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 481,04	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 20,80	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 200,40	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 22,68	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 31,59	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
S02050	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	Serviço	un	0,00	R\$ 27,12	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 9,43	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 147,68	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 10,13	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	0,00	R\$ 23,05	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
103006	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 724,84	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 12,57	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	0,00	R\$ 22,15	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 366,31	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
FDE 09 09.085	il-92 luminária led pendente com difusor translúcido <= 24w	Composiçãoe	Serviço	UN	0,00	R\$ 215,63	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 88.774,93
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 88.774,93



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :
22/04/2025

PROponente:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.738,68	R\$ 4,64	R\$ 8.067,45	10,99%	9,09%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	463,04	R\$ 15,66	R\$ 7.251,28	9,88%	20,86%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	645,92	R\$ 11,07	R\$ 7.150,37	9,74%	30,60%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	314,77	R\$ 16,46	R\$ 5.181,05	7,06%	37,66%	A
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Material	m2	14,90	R\$ 284,34	R\$ 4.236,67	5,77%	43,43%	A
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	3.474,01	R\$ 0,80	R\$ 2.779,21	3,79%	47,21%	A
M0682	Aço em perfis ASTM A36	SICRO	Material	kg	514,23	R\$ 4,81	R\$ 2.473,43	3,37%	50,58%	A
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,1519065	R\$ 15.669,85	R\$ 2.380,35	3,24%	53,82%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.738,68	R\$ 1,34	R\$ 2.329,83	3,17%	57,00%	A
I003336	JATO AREIA COMERCIAL	INDISPONÍV	Material	M2	140,23	R\$ 16,50	R\$ 2.313,80	3,15%	60,15%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	2.883,36	R\$ 0,80	R\$ 2.306,69	3,14%	63,29%	A
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	3.780,52	R\$ 0,47	R\$ 1.776,84	2,42%	65,71%	A
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,305478	R\$ 4.150,97	R\$ 1.268,03	1,73%	67,44%	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.738,68	R\$ 0,63	R\$ 1.095,37	1,49%	68,93%	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	231,81	R\$ 4,69	R\$ 1.087,20	1,48%	70,41%	A
00021061	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 77,97	R\$ 1.013,61	1,38%	71,79%	A
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	34,75	R\$ 29,10	R\$ 1.011,20	1,38%	73,17%	A
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	71,83	R\$ 12,72	R\$ 913,73	1,24%	74,41%	A
I01602	Massa acrílica	ORSE	Material	I	237,43	R\$ 3,70	R\$ 878,48	1,20%	75,61%	A
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	630,53	R\$ 1,33	R\$ 838,60	1,14%	76,75%	A
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	421,08	R\$ 1,97	R\$ 829,53	1,13%	77,88%	A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	153,75	R\$ 4,98	R\$ 765,66	1,04%	78,92%	A
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,51	R\$ 303,21	R\$ 759,92	1,03%	79,96%	A
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	23,22	R\$ 32,38	R\$ 751,98	1,02%	80,98%	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	421,08	R\$ 1,73	R\$ 728,47	0,99%	81,97%	B
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	Material	KG	284,51	R\$ 2,46	R\$ 699,89	0,95%	82,93%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	541,79	R\$ 1,24	R\$ 671,82	0,91%	83,84%	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	40,51	R\$ 15,66	R\$ 634,32	0,86%	84,71%	B
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	Material	kg	139,11	R\$ 4,05	R\$ 563,40	0,77%	85,47%	B
I002950	FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER	INDISPONÍV	Material	L	11,22	R\$ 47,34	R\$ 531,08	0,72%	86,20%	B
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	7,61	R\$ 60,50	R\$ 460,42	0,63%	86,82%	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	541,79	R\$ 0,82	R\$ 444,27	0,61%	87,43%	B
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	Material	L	105,99	R\$ 3,93	R\$ 416,55	0,57%	88,00%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	630,53	R\$ 0,61	R\$ 384,62	0,52%	88,52%	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	79,49	R\$ 4,75	R\$ 377,57	0,51%	89,03%	B
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	124,34	R\$ 2,66	R\$ 330,74	0,45%	89,48%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	8,23	R\$ 39,88	R\$ 328,30	0,45%	89,93%	B
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	403,19	R\$ 0,80	R\$ 322,55	0,44%	90,37%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	17,81	R\$ 17,26	R\$ 307,38	0,42%	90,79%	B
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	373,02	R\$ 0,70	R\$ 261,11	0,36%	91,14%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROponente:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	1,10	R\$ 230,04	R\$ 253,03	0,34%	91,49%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	217,60	R\$ 1,11	R\$ 241,53	0,33%	91,82%	B
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	Material	un	795,60	R\$ 0,28	R\$ 222,77	0,30%	92,12%	B
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	3,45	R\$ 62,29	R\$ 214,90	0,29%	92,41%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	13,60	R\$ 15,66	R\$ 213,02	0,29%	92,70%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	17,81	R\$ 11,68	R\$ 208,01	0,28%	92,99%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	4,36	R\$ 46,82	R\$ 203,96	0,28%	93,27%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,37	R\$ 12,43	R\$ 203,49	0,28%	93,54%	B
I006401	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	INDISPONÍV	Material	L	5,61	R\$ 32,89	R\$ 184,49	0,25%	93,79%	B
M2130	Eletrodo revestido E70XX	SICRO	Material	kg	7,49	R\$ 19,74	R\$ 147,83	0,20%	94,00%	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,06	R\$ 11,68	R\$ 140,87	0,19%	94,19%	B
I008227	TINTA ACETINADA METALATEX SHERWIM WILLIAMS (18 L)	INDISPONÍV	Material	L	7,01	R\$ 19,56	R\$ 137,14	0,19%	94,37%	B
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 135,88	R\$ 135,88	0,19%	94,56%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	211,57	R\$ 0,61	R\$ 129,06	0,18%	94,73%	B
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	0,45	R\$ 252,08	R\$ 113,44	0,15%	94,89%	B
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	1,00	R\$ 107,25	R\$ 107,25	0,15%	95,04%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,78	R\$ 14,91	R\$ 101,09	0,14%	95,17%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	8,68	R\$ 11,35	R\$ 98,56	0,13%	95,31%	C
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	1,86	R\$ 45,97	R\$ 85,63	0,12%	95,42%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	1,00	R\$ 81,61	R\$ 81,61	0,11%	95,54%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	56,09	R\$ 1,44	R\$ 80,76	0,11%	95,64%	C
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	4,87	R\$ 16,27	R\$ 79,19	0,11%	95,75%	C
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	Material	kg	16,77	R\$ 4,61	R\$ 77,31	0,11%	95,86%	C
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	Material	un	164,88	R\$ 0,46	R\$ 75,84	0,10%	95,96%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	87,25	R\$ 0,86	R\$ 75,04	0,10%	96,06%	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,30	R\$ 236,16	R\$ 70,85	0,10%	96,16%	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,68	R\$ 26,02	R\$ 69,84	0,10%	96,26%	C
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	Material	m3	1,14	R\$ 61,29	R\$ 69,80	0,10%	96,35%	C
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	Material	m	8,94	R\$ 7,11	R\$ 63,56	0,09%	96,44%	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	27,49	R\$ 1,79	R\$ 49,21	0,07%	96,50%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	1,16	R\$ 40,39	R\$ 46,79	0,06%	96,57%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	11,86	R\$ 3,90	R\$ 46,26	0,06%	96,63%	C
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	2,12	R\$ 21,59	R\$ 45,69	0,06%	96,69%	C
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	68,14	R\$ 0,63	R\$ 42,93	0,06%	96,75%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	34,15	R\$ 1,20	R\$ 40,98	0,06%	96,81%	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,4694976	R\$ 74,45	R\$ 34,95	0,05%	96,85%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	21,88	R\$ 1,58	R\$ 34,57	0,05%	96,90%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 9,99	R\$ 29,97	0,04%	96,94%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,67	R\$ 1,43	R\$ 29,56	0,04%	96,98%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	34,15	R\$ 0,85	R\$ 29,03	0,04%	97,02%	C
104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	Material	m	7,61	R\$ 3,31	R\$ 25,18	0,03%	97,06%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	197,50	R\$ 0,12	R\$ 23,70	0,03%	97,09%	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,15	R\$ 140,23	R\$ 21,03	0,03%	97,12%	C
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,752976	R\$ 25,71	R\$ 19,36	0,03%	97,14%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.738,68	R\$ 0,01	R\$ 17,39	0,02%	97,17%	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	1,98	R\$ 8,78	R\$ 17,38	0,02%	97,19%	C
105067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	Material	kg	1,72	R\$ 10,10	R\$ 17,33	0,02%	97,21%	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	7,20	R\$ 2,26	R\$ 16,27	0,02%	97,24%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,6677	R\$ 22,18	R\$ 14,81	0,02%	97,26%	C
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	0,858	R\$ 16,78	R\$ 14,40	0,02%	97,28%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	0,822756	R\$ 17,37	R\$ 14,29	0,02%	97,30%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	5,40	R\$ 2,60	R\$ 14,05	0,02%	97,32%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	5,25	R\$ 2,52	R\$ 13,22	0,02%	97,33%	C
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor,sem frete	ORSE	Material	m3	0,1564992	R\$ 74,06	R\$ 11,59	0,02%	97,35%	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,82917	R\$ 13,18	R\$ 10,93	0,01%	97,36%	C
102414	Vassoura piaçava	ORSE	Material	un	1,58	R\$ 6,49	R\$ 10,25	0,01%	97,38%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,67	R\$ 0,49	R\$ 10,13	0,01%	97,39%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	0,28476	R\$ 34,27	R\$ 9,76	0,01%	97,41%	C
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	1,89	R\$ 3,95	R\$ 7,46	0,01%	97,42%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,5898135204	R\$ 11,68	R\$ 6,89	0,01%	97,42%	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	49,60	R\$ 0,13	R\$ 6,45	0,01%	97,43%	C
M1796	Gás acetileno	SICRO	Material	kg	0,1048425	R\$ 58,43	R\$ 6,13	0,01%	97,44%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	6,56	R\$ 0,90	R\$ 5,90	0,01%	97,45%	C
M1795	Gás oxigênio	SICRO	Material	m³	0,47928	R\$ 12,21	R\$ 5,85	0,01%	97,46%	C
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	Material	kg	0,3354	R\$ 16,78	R\$ 5,63	0,01%	97,47%	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,30	R\$ 18,73	R\$ 5,62	0,01%	97,47%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,001528253705564	R\$ 3.584,63	R\$ 5,48	0,01%	97,48%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,275643	R\$ 15,00	R\$ 4,13	0,01%	97,49%	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,62136	R\$ 6,47	R\$ 4,02	0,01%	97,49%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,14591232	R\$ 16,95	R\$ 2,47	0,00%	97,50%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	0,20	R\$ 10,81	R\$ 2,16	0,00%	97,50%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,09951825	R\$ 15,66	R\$ 1,56	0,00%	97,50%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000717938064	R\$ 1.965,52	R\$ 1,41	0,00%	97,50%	C
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	Material	un	6,71	R\$ 0,19	R\$ 1,27	0,00%	97,50%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	12,14	R\$ 0,10	R\$ 1,21	0,00%	97,51%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	Material	UN	19,80	R\$ 0,06	R\$ 1,19	0,00%	97,51%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,108	R\$ 10,82	R\$ 1,17	0,00%	97,51%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,09951825	R\$ 11,68	R\$ 1,16	0,00%	97,51%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	0,1671	R\$ 6,91	R\$ 1,15	0,00%	97,51%	C
I01997	Sabão em pó	ORSE	Material	kg	0,15795	R\$ 5,64	R\$ 0,89	0,00%	97,51%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	87,25	R\$ 0,01	R\$ 0,87	0,00%	97,51%	C
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	Material	un	6,71	R\$ 0,12	R\$ 0,80	0,00%	97,52%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,0612	R\$ 12,17	R\$ 0,74	0,00%	97,52%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	1,31	R\$ 0,53	R\$ 0,69	0,00%	97,52%	C
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,68	R\$ 0,23	R\$ 0,62	0,00%	97,52%	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0468	R\$ 11,03	R\$ 0,52	0,00%	97,52%	C
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,325138391403473575	R\$ 1,08	R\$ 0,35	0,00%	97,52%	C
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	Material	I	0,0858	R\$ 4,05	R\$ 0,35	0,00%	97,52%	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,15	R\$ 2,29	R\$ 0,34	0,00%	97,52%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,024	R\$ 10,82	R\$ 0,26	0,00%	97,52%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,195	R\$ 1,06	R\$ 0,21	0,00%	97,52%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,011	R\$ 14,26	R\$ 0,16	0,00%	97,52%	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,01116	R\$ 11,98	R\$ 0,13	0,00%	97,52%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,00864	R\$ 13,36	R\$ 0,12	0,00%	97,52%	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,00864	R\$ 12,13	R\$ 0,10	0,00%	97,52%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,195	R\$ 0,31	R\$ 0,06	0,00%	97,52%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000027013651632	R\$ 14.581,54	R\$ 0,04	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	0,0225	R\$ 1,13	R\$ 0,03	0,00%	97,52%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,0036	R\$ 5,27	R\$ 0,02	0,00%	97,52%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000149292	R\$ 927,44	R\$ 0,01	0,00%	97,52%	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	0,45	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 5,64	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 2,90	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 9,15	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
1026070	CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR.PRPL GREGO METAL	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-9758	LÂMPADA (TIPO: LED FORMATO: BULBO-A60 POTÊNCIA: 9W LÚMENS: 810LM COR DA LUZ: BRANCA TEMPERATURA DA COR: 6500K SOQUETE-BASE: E27 TENSÃO: 110/220V)	SETOP	Material	un	0,00	R\$ 3,23	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,00	R\$ 54,05	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 2,23	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
113470	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	Material	m2	0,00	R\$ 173,24	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 10,22	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
134492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	0,00	R\$ 247,50	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 5,43	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 25,71	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 3,22	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-14620	FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	Material	hora	0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 47,69	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	0,00	R\$ 4,44	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	R\$ 9.501,01	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	0,00	R\$ 24,24	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,00	R\$ 12,43	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,42	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	0,00	R\$ 5,48	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
111680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 7,58	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 3,14	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 73,61	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	Material	M	0,00	R\$ 27,79	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 17,01	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 7,81	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 3,29	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	Material	M2	0,00	R\$ 3,67	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
102462	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) (PRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 5,07	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 11,65	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
1020341	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850GR	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 30,68	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,92	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 16,87	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 5,85	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 82,85	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I043825	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 3,71	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	Material	hora	0,00	R\$ 1,04	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00011236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 148,63	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 55,63	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 25,32	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I03690	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 29,70	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I11251S	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 81,86	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	0,00	R\$ 66,91	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 3,77	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I008272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	INDISPONÍV	Material	KG	0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,00	R\$ 44,23	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 3,72	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,58	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 6,90	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROponente:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	Material	KG	0,00	R\$ 2,58	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	Material	hora	0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 27,32	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 2,96	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I02208	Terra vegetal	ORSE	Material	m3	0,00	R\$ 47,14	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I03685	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 14,30	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	Material	hora	0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-9757	LUMINÁRIA ARANDELA (TIPO: MEIA-LUA DIÂMETRO: 25CM ACABAMENTO: ALUMÍNIO COM VIDRO FOSCO QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 1 BASE-SOQUETE: E27 POTÊNCIA MÁXIMA 20W LÂMPADA E SOQUETE: NÃO INCLUSA)	SETOP	Material	un	0,00	R\$ 19,75	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I11186S	Espelho cristal e = 4 mm	ORSE	Material	m2	0,00	R\$ 252,26	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I11005	Grana esmeralda em placas	ORSE	Material	m2	0,00	R\$ 8,25	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I02462	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) (IMPRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I000009	LUMINARIA DE SOBREPOR GLOBO DROPS DE VIDRO BOCA10 LEITOSO	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,00	R\$ 39,83	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 34,24	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 221,01	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 30,59	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 95,87	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 32,01	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,00	R\$ 11,03	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 2,55	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	0,00	R\$ 930,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	R\$ 8.515,22	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,69	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 2,12	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	0,00	R\$ 9,35	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 3,47	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 5,32	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 23,49	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,47	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 276,71	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	Material	m3	0,00	R\$ 12,47	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I02430	Vidro liso transparente incolor, e= 5mm	ORSE	Serviço	m2	0,00	R\$ 186,65	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I004655	LAMPADA ELETRONICA BR FRIA E-27 28W 220V	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 5,02	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	0,00	R\$ 20,15	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I0458	CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	Material	M	0,00	R\$ 40,91	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,00	R\$ 73,46	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	R\$ 9.471,43	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 262,44	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	R\$ 304.756,07	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
14675	CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE ACO PARA LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM	EMOP	Material	UN	0,00	R\$ 9,68	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 26,83	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 2,29	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,05	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	Material	kg	0,00	R\$ 1,30	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,00	R\$ 318,57	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 19,97	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 14,08	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,00	R\$ 55,28	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 2,25	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,00	R\$ 15,66	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 1,42	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
05946	SUPORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXACAO DE LUMINARIAS	EMOP	Material	UN	0,00	R\$ 1,58	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,00	R\$ 15,47	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	R\$ 3.528,20	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,08	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 14,33	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 54,35	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 4,11	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-14632	EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	Material	hora	0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Geral	H	0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 7,19	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,00	R\$ 11,85	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	0,00	R\$ 4,87	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	0,00	R\$ 48,14	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	0,00	R\$ 22,97	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I00795	Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 8,11	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 4,09	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 4,05	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 117,18	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00038633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 17,59	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 2,44	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	Material	m3	0,00	R\$ 25,44	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 2,99	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
1008270	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 112,24	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,87	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 37,26	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
05337	SUPORTE P/LAMPADA TUBULAR	EMOP	Material	UN	0,00	R\$ 1,09	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
102459	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 12,87	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	0,00	R\$ 23,22	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,16	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,66	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	0,00	R\$ 5,91	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 123,78	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,00	R\$ 10,64	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 5,82	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 7,38	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,00	R\$ 15,66	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
12702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
INS-01479406	il-92 luminária led pendente com difusor translúcido <= 24w	Composiçõe	Material	UN	0,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
1009841	GRAXA PARA MULTIPLA APLICACAO MARFAK	INDISPONÍV	Material	KG	0,00	R\$ 35,70	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 9,49	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	l	0,00	R\$ 38,36	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	0,00	R\$ 22,69	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	R\$ 6.416,75	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 9,45	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 12,34	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
14190	LAMPADA LED, TUBULAR, 1200MM, T8, 18W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 1850LM	EMOP	Material	UN	0,00	R\$ 9,01	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00036209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 272,48	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I03604	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 14,30	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 96,48	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 78,26	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	0,00	R\$ 7,50	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)	INDISPONÍV	Material	M2	0,00	R\$ 51,34	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 56,29	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 260,56	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I12794	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	0,00	R\$ 231,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	0,00	R\$ 8,85	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I08905	Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 6,05	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	Material	L	0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 411,54	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 36,88	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPOSITANTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
04317	REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFT>0,92), PARALAMPADAS FLUORESCENTES - 20W - DUPLO	EMOP	Material	UN	0,00	R\$ 12,85	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	0,00	R\$ 58,03	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
107608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5 ", branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 5,26	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 3,03	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 264,18	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 17,54	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,00	R\$ 33,30	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 40,41	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 11,14	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,00	R\$ 15,66	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 203,91	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
1012844	LIXA D'AGUA 100	INDISPONÍV	Material	UN	0,00	R\$ 2,74	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
10887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	0,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
112478	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 24,34	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	0,00	R\$ 39,88	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 11,90	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,00	R\$ 11,95	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	Material	hora	0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	0,00	R\$ 9,36	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
04311	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 20W	EMOP	Material	UN	0,00	R\$ 6,96	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
14678	CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE ACO PARA LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 1 LAMPADA TUBULAR DE 1200MM	EMOP	Material	UN	0,00	R\$ 6,88	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 53,53	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	0,00	R\$ 26,30	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I02459	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHP	0,00	R\$ 165,03	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
I03599	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	0,00	R\$ 3,30	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 1,66	R\$ 0,00	0,00%	97,52%	C

Subtotal até 97,52%	R\$ 71.605,15
Outros	R\$ 1.819,59
Valor total do Orçamento	R\$ 73.424,74




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
22/04/2025

PROponente:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	4,56%
	BENEFICIO	
L	LUCRO	6,16%
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,80%
	TOTAL	6,96%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERÇÃO - INSS)	4,50%
	TOTAL	7,47%

BDI = 20,91%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		11,00%	11,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feridos	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		47,22%	18,16%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		10,80%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,19%	2,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,28%
TOTAL		5,57%	2,28%

A + B + C + D = 74,59% 39,66%



Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA



RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	12,06	R\$ 6,68	74,59%	R\$ 11,67	R\$ 140,74
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	17,81	R\$ 6,68	74,59%	R\$ 11,67	R\$ 207,84
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	40,51	R\$ 8,96	74,59%	R\$ 15,65	R\$ 633,98
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10	R\$ 6,68	74,59%	R\$ 11,67	R\$ 1,17
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00	R\$ 8,96	74,59%	R\$ 15,65	R\$ 0,00
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,59	R\$ 6,68	74,59%	R\$ 11,67	R\$ 6,89
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	6,78	R\$ 8,53	74,59%	R\$ 14,90	R\$ 101,02
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	13,60	R\$ 8,96	74,59%	R\$ 15,65	R\$ 212,84
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	17,81	R\$ 9,88	74,59%	R\$ 17,25	R\$ 307,22
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10	R\$ 8,96	74,59%	R\$ 15,65	R\$ 1,57
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,31	R\$ 2.972,19	39,66%	R\$ 4.150,96	R\$ 1.286,80
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,15	R\$ 11.220,00	39,66%	R\$ 15.669,85	R\$ 2.350,48
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00	R\$ 6,78	74,59%	R\$ 11,84	R\$ 0,00
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00	R\$ 8,96	74,59%	R\$ 15,65	R\$ 0,00
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	71,83	R\$ 7,28	74,59%	R\$ 12,71	R\$ 912,96
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	16,37	R\$ 7,11	74,59%	R\$ 12,42	R\$ 203,32
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00	R\$ 8,96	74,59%	R\$ 15,65	R\$ 0,00
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00	R\$ 7,11	74,59%	R\$ 12,42	R\$ 0,00
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,15	R\$ 9,70	74,59%	R\$ 16,94	R\$ 2,54
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	463,04	R\$ 8,96	74,59%	R\$ 15,65	R\$ 7.246,58
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	314,77	R\$ 9,42	74,59%	R\$ 16,45	R\$ 5.177,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	645,92	R\$ 6,33	74,59%	R\$ 11,06	R\$ 7.143,88
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00	R\$ 8,85	74,59%	R\$ 15,46	R\$ 0,00




RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

DATA :
22/04/2025


PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1


Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	231,81	R\$ 4,69	R\$ 1.087,19
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	153,75	R\$ 4,98	R\$ 765,68
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,00	R\$ 4,44	R\$ 0,00
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00
I020341	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850GR	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 30,68	R\$ 0,00
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	1,98	R\$ 8,78	R\$ 17,38
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,00	R\$ 5,48	R\$ 0,00
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,92	R\$ 0,00
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,08	R\$ 0,00
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 2,25	R\$ 0,00
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 6,90	R\$ 0,00
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,83	R\$ 13,18	R\$ 10,94
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,00	R\$ 11,95	R\$ 0,00
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	8,68	R\$ 11,35	R\$ 98,52
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16	R\$ 40,39	R\$ 46,85
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,86	R\$ 45,97	R\$ 85,50
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	8,23	R\$ 39,88	R\$ 328,21
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	0,00	R\$ 2,58	R\$ 0,00
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00	R\$ 39,83	R\$ 0,00
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,00	R\$ 1,30	R\$ 0,00
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00	R\$ 12,47	R\$ 0,00
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,86	R\$ 16,78	R\$ 14,43
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,34	R\$ 16,78	R\$ 5,71
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	1,14	R\$ 61,29	R\$ 69,87
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	7,61	R\$ 60,50	R\$ 460,41
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,00	R\$ 4,87	R\$ 0,00
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	16,77	R\$ 4,61	R\$ 77,31
M0682	Aço em perfis ASTM A36	SICRO	kg	514,23	R\$ 4,81	R\$ 2.473,45
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 221,01	R\$ 0,00
00036209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,00	R\$ 272,48	R\$ 0,00
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,00	R\$ 123,78	R\$ 0,00
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00	R\$ 107,25	R\$ 107,25
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	3.780,52	R\$ 0,47	R\$ 1.776,84
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 2,55	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	0,00	R\$ 24,24	R\$ 0,00
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00	R\$ 55,28	R\$ 0,00
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,00
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 3,47	R\$ 0,00
I12794	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	ORSE	m2	0,00	R\$ 231,00	R\$ 0,00
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	ORSE	un	0,00	R\$ 7,58	R\$ 0,00
I026070	CABIDE 1 GANCHO TROIA 1010TR.PRPL GREGO METAL	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	373,02	R\$ 0,70	R\$ 261,11
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	217,60	R\$ 1,11	R\$ 241,54
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	124,34	R\$ 2,66	R\$ 330,74
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,66	R\$ 0,00
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 3,29	R\$ 0,00
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 2,96	R\$ 0,00
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	0,00	R\$ 14,33	R\$ 0,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	211,57	R\$ 0,61	R\$ 129,06
14678	CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE AÇO PARA LUMINARIA DE SOBREPOR.PARA 1 LAMPADA TUBULAR DE 1200MM	EMOP	UN	0,00	R\$ 6,88	R\$ 0,00
14675	CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE AÇO PARA LUMINARIA DE SOBREPOR.PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM	EMOP	UN	0,00	R\$ 9,68	R\$ 0,00
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	0,00	R\$ 25,32	R\$ 0,00
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,58	R\$ 0,00
I0458	CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	0,00	R\$ 40,91	R\$ 0,00
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	34,75	R\$ 29,10	R\$ 1.011,23
MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	hora	0,00	R\$ 1,04	R\$ 0,00
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0,00	R\$ 58,03	R\$ 0,00
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,28	R\$ 34,27	R\$ 9,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	403,19	R\$ 0,80	R\$ 322,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2.883,36	R\$ 0,80	R\$ 2.306,69
I08272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	INDISPONÍV	KG	0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,00
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,00	R\$ 318,57	R\$ 0,00
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 19,97	R\$ 0,00
I0887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 96,48	R\$ 0,00
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,42	R\$ 0,00
I11251S	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	ORSE	un	0,00	R\$ 81,86	R\$ 0,00
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	68,14	R\$ 0,63	R\$ 42,93

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	8,94	R\$ 7,11	R\$ 63,56
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	3.474,01	R\$ 0,80	R\$ 2.779,21
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	2,12	R\$ 21,59	R\$ 45,77
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	0,00	R\$ 247,50	R\$ 0,00
I00795	Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm	ORSE	un	0,00	R\$ 8,11	R\$ 0,00
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00	R\$ 5,27	R\$ 0,00
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00	R\$ 276,71	R\$ 0,00
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	0,00	R\$ 264,18	R\$ 0,00
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 73,61	R\$ 0,00
I006401	DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL)	INDISPONÍV	L	5,61	R\$ 32,89	R\$ 184,51
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00	R\$ 9,99	R\$ 29,97
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,09	R\$ 4,05	R\$ 0,36
I03604	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 14,30	R\$ 0,00
I03685	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 14,30	R\$ 0,00
I12478	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 24,34	R\$ 0,00
I03690	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 29,70	R\$ 0,00
I03599	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 3,30	R\$ 0,00
I08905	Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	0,00	R\$ 6,05	R\$ 0,00
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	ORSE	un	0,00	R\$ 5,26	R\$ 0,00
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	0,00	R\$ 1,42	R\$ 0,00
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	0,00	R\$ 2,44	R\$ 0,00
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	0,00	R\$ 2,99	R\$ 0,00
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	0,00	R\$ 3,77	R\$ 0,00
MATED-14632	EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	hora	0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,00
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	197,50	R\$ 0,12	R\$ 23,70
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,69	R\$ 0,00
MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	hora	0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,00
M2130	Eletrodo revestido E70XX	SICRO	kg	7,49	R\$ 19,74	R\$ 147,85
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	6,71	R\$ 0,12	R\$ 0,81
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	6,71	R\$ 0,19	R\$ 1,27
I11186S	Espelho cristal e = 4 mm	ORSE	m2	0,00	R\$ 252,26	R\$ 0,00
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00	R\$ 81,61	R\$ 81,61
MATED-14620	FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	hora	0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,00
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	5,40	R\$ 2,60	R\$ 14,07
I043825	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 3,71	R\$ 0,00
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 2,12	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 7,81	R\$ 0,00
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	23,22	R\$ 32,38	R\$ 751,86
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00	R\$ 23,22	R\$ 0,00
I002950	FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER	INDISPONÍV	L	11,22	R\$ 47,34	R\$ 531,15
00038633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 17,59	R\$ 0,00
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
I009841	GRAXA PARA MULTIPLA APLICACAO MARFAK	INDISPONÍV	KG	0,00	R\$ 35,70	R\$ 0,00
00011236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	SINAPI	UN	0,00	R\$ 148,63	R\$ 0,00
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	11,86	R\$ 3,90	R\$ 46,25
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	0,00	R\$ 16,87	R\$ 0,00
I11005	Grama esmeralda em placas	ORSE	m2	0,00	R\$ 8,25	R\$ 0,00
M1796	Gás acetileno	SICRO	kg	0,10	R\$ 58,43	R\$ 5,84
M1795	Gás oxigênio	SICRO	m³	0,48	R\$ 12,21	R\$ 5,86
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	kg	139,11	R\$ 4,05	R\$ 563,40
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	1,10	R\$ 230,04	R\$ 253,04
I003336	JATO AREIA COMERCIAL	INDISPONÍV	M2	140,23	R\$ 16,50	R\$ 2.313,80
00003533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,66	R\$ 0,00
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 3,14	R\$ 0,00
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,47	R\$ 0,00
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 3,03	R\$ 0,00
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,16	R\$ 0,00
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,05	R\$ 0,00
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 4,11	R\$ 0,00
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 9,45	R\$ 0,00
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 26,83	R\$ 0,00
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 11,90	R\$ 0,00
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 1,87	R\$ 0,00
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,00	R\$ 39,88	R\$ 0,00
I000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)	INDISPONÍV	M2	0,00	R\$ 51,34	R\$ 0,00
I004655	LAMPADA ELETRONICA BR FRIA E-27 28W 220V	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 5,02	R\$ 0,00
04311	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 20W	EMOP	UN	0,00	R\$ 6,96	R\$ 0,00
14190	LAMPADA LED, TUBULAR, 1200MM, T8, 18W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 1850LM	EMOP	UN	0,00	R\$ 9,01	R\$ 0,00
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 55,63	R\$ 0,00
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	0,00	R\$ 53,53	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I012844	LIXA D'AGUA 100	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 2,74	R\$ 0,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02	R\$ 1,13	R\$ 0,02
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	1,31	R\$ 0,53	R\$ 0,69
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 48,14	R\$ 0,00
I000009	LUMINARIA DE SOBREPOR GLOBO DROPS DE VIDRO BOCA10 LEITOSO	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 32,45	R\$ 0,00
MATED-9757	LUMINÁRIA ARANDELA (TIPO: MEIA-LUA DIÂMETRO: 25CM ACABAMENTO: ALUMÍNIO COM VIDRO FOSCO QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 1 BASE-SOQUETE: E27 POTÊNCIA MÁXIMA 20W LÂMPADA E SOQUETE: NÃO INCLUSA)	SETOP	un	0,00	R\$ 19,75	R\$ 0,00
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	0,00	R\$ 14,08	R\$ 0,00
00003908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	UN	0,00	R\$ 3,72	R\$ 0,00
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	164,88	R\$ 0,46	R\$ 75,84
MATED-9758	LÂMPADA (TIPO: LED FORMATO: BULBO-A60 POTÊNCIA: 9W LUMENS: 810LM COR DA LUZ: BRANCA TEMPERATURA DA COR: 6500K SOQUETE-BASE: E27 TENSÃO: 110/220V)	SETOP	un	0,00	R\$ 3,23	R\$ 0,00
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	21,88	R\$ 1,58	R\$ 34,57
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,00	R\$ 22,69	R\$ 0,00
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,89	R\$ 3,95	R\$ 7,47
I01602	Massa acrílica	ORSE	I	237,43	R\$ 3,70	R\$ 878,49
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	0,00	R\$ 37,26	R\$ 0,00
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	12,14	R\$ 0,10	R\$ 1,21
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	49,60	R\$ 0,13	R\$ 6,45
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	0,00	R\$ 9,15	R\$ 0,00
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	0,00	R\$ 12,34	R\$ 0,00
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80	R\$ 0,06	R\$ 1,19
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,28	R\$ 15,00	R\$ 4,20
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6.35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,75	R\$ 25,71	R\$ 19,28
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 11,14	R\$ 0,00
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00	R\$ 54,05	R\$ 0,00
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	4,36	R\$ 46,82	R\$ 204,14
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	3,45	R\$ 62,29	R\$ 214,90
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	27,49	R\$ 1,79	R\$ 49,21
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	79,49	R\$ 4,75	R\$ 377,58
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,67	R\$ 22,18	R\$ 14,86
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00	R\$ 44,23	R\$ 0,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,62	R\$ 6,47	R\$ 4,01
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,00	R\$ 8,85	R\$ 0,00

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

DATA :
22/04/2025

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto
OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA
LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA
BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)
ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197
OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,00	R\$ 411,54	R\$ 0,00
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 135,88	R\$ 135,88
I008270	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 112,24	R\$ 0,00
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,00	R\$ 9,35	R\$ 0,00
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01	R\$ 14,26	R\$ 0,14
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01	R\$ 11,98	R\$ 0,12
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01	R\$ 12,13	R\$ 0,12
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11	R\$ 10,82	R\$ 1,19
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,05	R\$ 11,03	R\$ 0,55
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00	R\$ 11,03	R\$ 0,00
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00	R\$ 10,64	R\$ 0,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02	R\$ 10,82	R\$ 0,22
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20	R\$ 10,81	R\$ 2,16
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01	R\$ 13,36	R\$ 0,13
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06	R\$ 12,17	R\$ 0,73
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,16	R\$ 74,06	R\$ 11,85
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,47	R\$ 74,45	R\$ 34,99
I13470	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	0,00	R\$ 173,24	R\$ 0,00
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	1,72	R\$ 10,10	R\$ 17,37
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 262,44	R\$ 0,00
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 36,88	R\$ 0,00
00021061	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	SINAPI	UN	13,00	R\$ 77,97	R\$ 1.013,61
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	0,00	R\$ 7,19	R\$ 0,00
04317	REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (AFT>0,92), PARALAMPADAS FLUORESCENTES - 20W - DUPLO	EMOP	UN	0,00	R\$ 12,85	R\$ 0,00
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00	R\$ 33,30	R\$ 0,00
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 23,49	R\$ 0,00
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 40,41	R\$ 0,00
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 32,01	R\$ 0,00
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 56,29	R\$ 0,00
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 34,24	R\$ 0,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,00	R\$ 73,46	R\$ 0,00
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	0,00	R\$ 54,35	R\$ 0,00
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,20	R\$ 2,26	R\$ 16,27
MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	hora	0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	105,99	R\$ 3,93	R\$ 416,54
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,00	R\$ 26,30	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	0,00	R\$ 9,49	R\$ 0,00
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 95,87	R\$ 0,00
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,82	R\$ 17,37	R\$ 14,24
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,00	R\$ 66,91	R\$ 0,00
1003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	INDISPONÍV	UN	0,00	R\$ 27,32	R\$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00	R\$ 30,59	R\$ 0,00
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,00
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,00
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 10,22	R\$ 0,00
05337	SUPORTE P/LAMPADA TUBULAR	EMOP	UN	0,00	R\$ 1,09	R\$ 0,00
05946	SUPORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXACAO DE LUMINARIAS	EMOP	UN	0,00	R\$ 1,58	R\$ 0,00
101997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,16	R\$ 5,64	R\$ 0,90
104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	7,61	R\$ 3,31	R\$ 25,19
144535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	0,00	R\$ 25,44	R\$ 0,00
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00	R\$ 38,36	R\$ 0,00
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 20,15	R\$ 0,00
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00	R\$ 11,65	R\$ 0,00
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00	R\$ 17,01	R\$ 0,00
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 25,71	R\$ 0,00
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,00	R\$ 4,05	R\$ 0,00
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 2,29	R\$ 0,00
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 5,85	R\$ 0,00
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	56,09	R\$ 1,44	R\$ 80,77
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	4,87	R\$ 16,27	R\$ 79,23
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,00	R\$ 930,00	R\$ 0,00
00001580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	0,00	R\$ 4,09	R\$ 0,00
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	284,51	R\$ 2,46	R\$ 699,89
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,00
1008227	TINTA ACETINADA METALTEX SHERWIM WILLIAMS (18 L)	INDISPONÍV	L	7,01	R\$ 19,56	R\$ 137,12
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,17	R\$ 6,91	R\$ 1,17
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,00	R\$ 22,97	R\$ 0,00
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,00	R\$ 7,50	R\$ 0,00
12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 5,82	R\$ 0,00
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 47,69	R\$ 0,00

 <p>PREFEITURA DE COELHO NETO A MARCA DO TRABALHO</p> <p>Secretaria de Educação</p>	RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS		DATA : 22/04/2025
	PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	
	OBRA:	Planilha de Aditivo de Preço referente à Construção de Refeitório e anexos, na escola Benedito Duarte no Município de Coelho Neto - MA	
	LOCAL:	Sede, Município de Coelho Neto - MA	
	BDI:	20,91 % (apresentado pela Empresa)	
	ENCARGOS SOCIAIS:	74,59 % - Horista com Desoneração / 39,66 % - Mensalista com Desoneração (apresentado pela Empresa)	
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	
	PROCESSO:	Nº PR2024.04/CLHO-00197	
	OBSERVAÇÃO:	Preços dos Serviços referentes ao da Empresa vencedora do Certame. Os serviços que não foram utilizados neste aditivo estão zerados.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	0,00	R\$ 82,85	R\$ 0,00
MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SETOP	hora	0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,00
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	0,00	R\$ 27,79	R\$ 0,00
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,00	R\$ 7,38	R\$ 0,00
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,00	R\$ 3,22	R\$ 0,00
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,00	R\$ 5,91	R\$ 0,00
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,00	R\$ 5,32	R\$ 0,00
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,00	R\$ 2,23	R\$ 0,00
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	5,25	R\$ 2,52	R\$ 13,23
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,00	R\$ 5,43	R\$ 0,00
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,00	R\$ 9,36	R\$ 0,00
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	14,90	R\$ 284,34	R\$ 4.236,67
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,00	R\$ 47,14	R\$ 0,00
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	795,60	R\$ 0,28	R\$ 222,77
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 203,91	R\$ 0,00
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	0,00	R\$ 2,90	R\$ 0,00
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 3,67	R\$ 0,00
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	1,58	R\$ 6,49	R\$ 10,25
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,00	R\$ 17,54	R\$ 0,00
INS-01479406	il-92 luminária led pendente com difusor translúcido <= 24w	Composições	UN	0,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00



Wellington Alves da Silva
Arquiteto
CAU: A253356-1

Thiago Aécio Rosano Lobo
Engenheiro Civil / Fiscalização
CREA 11292 D/MA