OBJETO/ OBRA : Serviços De Manutenção E Perfuração De Pocos Artesianos Para Atender As Necessidades Das Diversas Secretaria No Município De Coelho Neto - MA.

Local/ implantação = Município de Coelho Neto - MA

Proponente/ proprietário = Pref. Munic. de Coelho Neto/MA.

Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado



PR2024.08/CLHO-00518 - Pag 52

ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,90% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 70,87%

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.055.929,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

Anotação de Responsabilidade Técnica de Elaboração de Projeto e Orçamento: Arq. E Urb:

Luciana Maciel Pestana - CAU- A183311-1

Planilhas Orçamentárias

ORÇAMENTO RESUMO MEMORIAL DE CÁLCULO ORÇAMENTO SINTÉTICO CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = (Construção de Rede de Abast. De Água) PLANILHA DA CURVA - ABC - SERVIÇOS GRÁFICO DA CURVA - ABC - SERVIÇOS

Corça Manut. e Perfuração de Posse Arras la Mun. de Coelho Neto - MA.

OBJETO/ OBRA : Serviços De Manutenção E Perfuração De Poços Artesianos Para Atender As Necessidades Das Diversas Secretaria No Município De Coelho Neto - MA.

Local/ implantação = Município de Coelho Neto - MA

Proponente/ proprietário = Pref. Munic. de Coelho Neto/MA.

Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

PR2024.08/CLHO-00518 - Pág 53

BDI = 25,00%

ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,90% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 70,87% VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.055.929,64


Anotação de Responsabilidade Técnica de Elaboração de Projeto e Orçamento: Arq. E Urb:

Luciana Maciel Pestana - CAU- A183311-1

ENC. SOCIAIS DESO!

ENC. SOCIAIS DESO!

| | ORÇAMENTO RESUMO | | | |
|------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR ADOTADO | VALOR ADOTADO | PESO (%) |
| | | S/ BDI (R\$) | C/ BDI (R\$) | 1 230 (%) |
| | SERVIÇUS PRELIMINARES | 144.994,13 | 181.242,66 | 8,82% |
| | POÇO TUBULAR | 701.104,48 | 876.380,60 | 42,63% |
| 3.0 | UNIDADE DE ROMBEAMENTO | 107.809,94 | 134.762,42 | 6,55% |
| 4.0 | BOMEFAMENTO ESTRUMATORIO 1 000 | 118.410,92 | 148.013,65 | 7,20% |
| | RESERVATÓRIO 1,000 RESERVATÓRIO 10,000 | 335.304,38 | 419.130,48 | 20,39% |
| | RESERVATÓRIO | 60.935,35 | 2,96% | |
| 7.0 | MANUTENÇÃO | 188.371,58 | 235.464,48 | 11,45% |
| | (A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = (1+2+3++10) = | | 1.644.743,71 | |
| | (B) = VALOR DO BDI (R\$) = (A).(%bdi) = | | 411.185,93 | 25,00% |
| | (C) = VALOR TOTAL COM BDI (R $\$$) = (A)+(B) = | | 2.055.929,64 | 100,00% |
| | detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / açã | ăo ===> SEM BDI | | |
| | discriminação dos valores | | valor (R\$) | peso (%) |
| | lor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL) | | 1.644.743,71 1.644.743,71 | 100,00% 100,00% |
| | detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / açã | io ===> COM BDI | | |
| | discriminação dos valores | valor (R\$) | peso (%) | |
| | lor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL) | 2.055.929,64 2.055.929,64 | 100,00% 100,00% | |



OBJETO/ OBRA : Serviços De Manutenção E Perfuração De Poços Artesianos Para Atender As Necessidades Das Diversas Secretaria No Município De Coelho Neto - MA.

Local/ implantação = Município de Coelho Neto - MA


Proponente/ proprietário = Pref. Munic. de Coelho Neto/MA.

Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado



PR2024.08/CLHO-00518 - Pág 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

| notação o | le Responsabilidade Técnica de Elaboração de Projeto e Orçamento: Arq. E Urb: Luciana Maciel Pestana - CAU-A183311-1 | | | | | BDI = NERADOS - HORA = ONERADOS - MÊS = | | | | OTAL COM BDI: 055,929.64 | |
|---------------|---|----------------|--------|------|----------|---|---------|-------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| | | ME | MÓRI | A DE | CÁLCI | ULO | | | | | |
| M | discriminação | UNID | | | | | DIMENSÕ | | | | |
| | C/P = comprimento/perimetro; L = largu | ra: H/P/E _ a | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
|) | SERVICOS PRELIMINARES | UNID | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
| 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - | M ² | J. () | _(, | , | 3,00 | ,,, | - | () | | 3,00 |
| 2 | REV 02_01/2022 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | | | | -, | | 48,00 | | | 48,00 |
| | • | | | | | | | , | | | , |
| 0 1 | POÇO TUBULAR POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M | UNID UN | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q 20,00 | V(m3) | ST | TOTAL 20,00 |
|) | UNIDADE DE BOMBEAMENTO | UNID | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
| 1 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11- 3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | UN | | | | | | 13,00 | | | 13,00 |
| 2 | ABRIGO EM ALVENARIA (1.20 X 1.00M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM. | UN | | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| 3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| 4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | М | 307,50 | | | | | | | | 307,50 |
| 5 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| 6 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1 1/4", RECALQUE=1", PR. MÁX. 36 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | UN | | | | | | 7,00 | | | 7,00 |
| .0 .1 | ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 1.000 L INFRAESTRUTURA | UNID | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
| .1.1 | BROCA D= 20CM COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM PILARES | М | 130,00 | | | | | | | | 130,00 |
| 2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | | | | 287,04 | | | | | 287,04 |
| 2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | | 769,99 | | | 769,99 |
| 2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 | KG | | | | | | 366,86 | | | 366,86 |
| 2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | | | | | | | 16,25 | | 16,25 |
| 3 3.1 | VIGAS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | | 305,76 | | | 305,76 |
| 3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M² | | | | 239,20 | | | | | 239,20 |
| 3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | | 641,68 | | | 641,68 |
| 3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 | M³ | | | | | | | 13,52 | | 13,52 |
| 4 | LAJE | | | | | | | | | | |
| 4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM | M² | | | | 81,25 | | | | | 81,25 |



| | | ME | MÓRI | A DE | CÁLC | ULO | | PR2 | 024.08/C | LHO-00 | 518 - Pág 5 |
|------------|--|------|----------------|----------|----------|----------------|---------|--------|----------|--------|-------------|
| ITEM | discriminação | UNID | | | | | DIMENSÕ | ES | | | |
| IIEW | | | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
| | C/P = comprimento/perímetro; L = largu | | | <u> </u> | | | | | | | |
| 5.0 5.1 | ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 10.000 L INFRAESTRUTURA | UNID | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
| 5.1.1 | BROCA D= 20CM COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM | М | 90,00 | | | | | | | | 90,00 |
| 5.2 | PILARES | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | | | | 216,00 | | | | | 216,00 |
| 5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | | 444,22 | | | 444,22 |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | | | | | | 294,00 | | | 294,00 |
| 5.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | | | | | | | 16,20 | | 16,20 |
| 5.3 | VIGAS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | | 294,00 | | | 294,00 |
| 5.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | | | | 216,00 | | | | | 216,00 |
| 5.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | | | | | | 444,22 | | | 444,22 |
| 5.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 | M³ | | | | | | | 294,00 | | 294,00 |
| 5.4 | LAJE | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M² | | | | 67,50 | | | | | 67,50 |
| 6.0 | RESERVATÓRIO | UNID | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
| 6.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 | UN | 5 /1 () | _() | | 7 (<u>-</u>) | ,, | 13,00 | 1(0) | | 13,00 |
| 6.2 | CAIXA D'ÁĞUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | | | | | | 7,00 | | | 7,00 |
| 7.0 | MANUTENÇÃO | UNID | C/P(m) | L(m) | H/P/E(m) | A(m2) | % | Q | V(m3) | ST | TOTAL |
| 7.1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| 7.2 | QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| 7.3 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| 7.4 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORESDE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| 7.5 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| 7.6 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| 7.7 | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| 7.8 | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV | UN | | | | | | 48,00 | | | 48,00 |

PR2024.08/CLHO-00518 - Pág 56

OBJETO/ OBRA : Serviços De Manutenção E Perfuração De Poços Artesianos Para Atender As Necessidades Das Diversas Secretaria No Município De Coelho Neto - MA.

Local/ implantação = Município de Coelho Neto - MA

Proponente/ proprietário = Pref. Munic. de Coelho Neto/MA.

Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

| Anotação de F | tesponsabilidade Técnica de Elaboração de Projeto e Orçamento: Arq. E Urb: Lu Pestana - CAU-A183311-1 | iciana Maciel | | | BDI = ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = | | | VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.055.929,64 | |
|---------------|---|----------------|-----------------|---------------|--|------------------|-------------------|--|--------|
| | | | ORÇAN | MENT | O SINTÉTICO | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | | ència = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; A 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Nã | | VALOR AL | OOTADO (R\$) | PESO |
| TIEW | DISCHIIVIIIVAÇAC | UNID | QUANT | REF. | COD. COMPOSIÇÃO | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/BDI | TOTAL | (%) |
| | C/P = comprimento/perímetro | ; Larg = la | argura; H/P/E = | altura/profui | ndidade/espessura; A = área; % = j | peso; Q = quanti | idade; V = volume | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, | | | | | | | 181.242,66 | 8,82% |
| 1.1 | INSTALADA - REV 02_01/2022 | M ² | 3,00 | ORSE | 51 | 331,38 | 414,22 | 1.242,66 | 0,06% |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 48,00 | Próprio | ISH- 0653 | 3.000,00 | 3.750,00 | 180.000,00 | 8,76% |
| 2.0 | POCO TUBULAR | | | | | | | 876.380,60 | 42,63% |
| 2.1 | POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M | UN | 20,00 | SEDOP | 220497 | 35.055,23 | 43.819,03 | 876.380,60 | 42,63% |
| | | | | | | | | | |
| 3.0 | UNIDADE DE BOMBEAMENTO CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 | | | | | | | 134.762,42 | 6,55% |
| 3.1 | CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11- 3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | UN | 13,00 | ORSE | 2646 | 1.233,76 | 1.542,20 | 20.048,60 | 0,98% |
| 3.2 | ABRIGO EM ALVENARIA (1.20 X 1.00M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM. | UN | 20,00 | ORSE | 1452 | 1.875,03 | 2.343,78 | 46.875,60 | 2,28% |
| 3.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016 | UN | 20,00 | SINAPI | 97741 | 145,23 | 181,53 | 3.630,60 | 0,18% |
| 3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 | М | 307,50 | SINAPI | 89508 | 14,56 | 18,20 | 5.596,50 | 0,27% |
| 3.5 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UN | 20,00 | SINAPI | 93143 | 176,31 | 220,38 | 4.407,60 | 0,21% |
| 3.6 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1 1/4", RECALQUE=1", PR. MÁX. 36 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (30- 7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | UN | 7,00 | ORSE | 2654 | 6.194,69 | 7.743,36 | 54.203,52 | 2,64% |
| 4.0 | ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 1.000 L | | | | | | | 148.013,65 | 7,20% |
| 4.1 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 4.1.1 | BROCA D= 20CM COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM | М | 130,00 | SEINFRA | C0471 | 102,21 | 127,76 | 16.608,80 | 0,81% |
| 4.2 | PILARES | | | | | | | | |
| 4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 287,04 | SINAPI | 92435 | 53,14 | 66,42 | 19.065,20 | 0,93% |
| 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 769,99 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 10.749,06 | 0,52% |
| 4.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 366,86 | SINAPI | 92916 | 14,78 | 18,47 | 6.775,90 | 0,33% |
| 4.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 16,25 | SINAPI | 103669 | 829,98 | 1.037,47 | 16.858,89 | 0,82% |
| 4.3.1 | VIGAS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 305,76 | SINAPI | 92760 | 13,07 | 16,33 | 4.993,06 | 0,24% |

| | | | ORÇAN | MENT | O SINTÉTICO | | PR2024. | 08/CLHO-005 | 18 - Pág 5 |
|-------|---|-------------|-----------------|---------------|---|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | | encia = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; A 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Nã | | VALOR AL | DOTADO (R\$) | PESO |
| TTEIW | Dict illinia A.Q. (C | ONE | QOANT | REF. | COD. COMPOSIÇÃO | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/BDI | TOTAL | (%) |
| | C/P = comprimento/perímetro | ; Larg = la | argura; H/P/E = | altura/profur | ndidade/espessura; A = área; % = | peso; Q = quant | idade; V = volume | | |
| 4.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 239,20 | SINAPI | 92471 | 94,71 | 118,38 | 28.316,50 | 1,38% |
| 4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 641,68 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 8.957,85 | 0,44% |
| 4.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 13,52 | SINAPI | 103682 | 844,87 | 1.056,08 | 14.278,20 | 0,69% |
| 4.4 | LAJE | | | | | | | | |
| 4.4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M² | 81,25 | ORSE | 4254 | 210,81 | 263,51 | 21.410,19 | 1,04% |
| 5.0 | ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 10.000 L | | | | | | | 419.130,48 | 20,39% |
| 5.1 | INFRAESTRUTURA BROCA D= 20CM COM CONCRETO | | | | | | | | |
| 5.1.1 | BROCA D= 200M COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM | М | 90,00 | SEINFRA | C0471 | 102,21 | 127,76 | 11.498,40 | 0,56% |
| 5.2 | PILARES | | | | | | | | |
| 5.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 216,00 | SINAPI | 92435 | 53,14 | 66,42 | 14.346,72 | 0,70% |
| 5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 444,22 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 6.201,31 | 0,30% |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 294,00 | SINAPI | 92916 | 14,78 | 18,47 | 5.430,18 | 0,26% |
| 5.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 16,20 | SINAPI | 103669 | 829,98 | 1.037,47 | 16.807,01 | 0,82% |
| 5.3 | VIGAS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 5.3.1 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 294,00 | SINAPI | 92760 | 13,07 | 16,33 | 4.801,02 | 0,23% |
| 5.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 216,00 | SINAPI | 92471 | 94,71 | 118,38 | 25.570,08 | 1,24% |
| 5.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 444,22 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 6.201,31 | 0,30% |
| 5.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 294,00 | SINAPI | 103682 | 844,87 | 1.056,08 | 310.487,52 | 15,10% |
| 5.4 | LAJE | | | | | | | | |
| 5.4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M² | 67,50 | ORSE | 4254 | 210,81 | 263,51 | 17.786,93 | 0,87% |
| 6.0 | RESERVATÓRIO | | | | | | | 60.935,35 | 2,96% |
| 6.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13,00 | SINAPI | 102623 | 825,89 | 1.032,36 | 13.420,68 | 0,65% |
| 6.2 | AF 06/2021 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 7,00 | SINAPI | 102619 | 5.430,25 | 6.787,81 | 47.514,67 | 2,31% |
| 7.0 | MANUTENÇÃO | | | | | | | 235.464,48 | 11,45% |
| 7.1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO | UN | 48,00 | Próprio | 938205 | 1.039,03 | 1.298,78 | 62.341,44 | 3,03% |

| | | | ORÇAN | MENT | O SINTÉTICO | | PR2024.0 | 08/CLHO-005 | 18 - Pág 58 |
|---------|---|-------------|-----------------|--------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | | ência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; A 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Nã | | VALOR AD | OOTADO (R\$) | PESO |
| TI ZIVI | biconiiiiiiiviç/ic | ONE | goziti | REF. | COD. COMPOSIÇÃO | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/BDI | TOTAL | (%) |
| | C/P = comprimento/perímetro | ; Larg = la | argura; H/P/E = | altura/profu | ndidade/espessura; A = área; % = | peso; Q = quant | idade; V = volume | <u> </u> | |
| 7.2 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS | UN | 48,00 | Próprio | 938206 | 614,55 | 768,18 | 36.872,64 | 1,79% |
| 7.3 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVÁ/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | UN | 48,00 | Próprio | 938207 | 336,36 | 420,45 | 20.181,60 | 0,98% |
| 7.4 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORESDE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | UN | 48,00 | Próprio | 938208 | 442,40 | 553,00 | 26.544,00 | 1,29% |
| 7.5 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938209 | 50,83 | 63,53 | 3.049,44 | 0,15% |
| 7.6 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938210 | 420,41 | 525,51 | 25.224,48 | 1,23% |
| 7.7 | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938211 | 360,29 | 450,36 | 21.617,28 | 1,05% |
| 7.8 | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938212 | 660,56 | 825,70 | 39.633,60 | 1,93% |
| | | /A\ \ \/AI | 00.70741.00 | | 4.00 40 | | | | |
| | | | | | = (1+2+3++10) = | | | 1.644.743,71 | |
| | | | OR DO BDI (F | | · | | | 411.185,93 | 25,00% |
| | | (C) = VAI | OR TOTAL CO | OM BDI (R\$) | = (A)+(B) = | | | 2.055.929,64 | 100,00% |
| | datalla | anta da | | | hal danta avanuanta / aa a | . CEM BDI | | | |
| | uetaman | | criminação dos | | bal deste orçamento / ação = | :==> 3EINI BDI | | valor (R\$) | noon (9/) |
| | do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL Total deste Orçamento / Ação (1+2) | _) | | | | | | 1.644.743,71 1.644.743,71 | peso (%) 100,00% 100,00% |
| | detalham | ento das | s parcelas do | valor glo | bal deste orçamento / ação = | ==> COM BDI | | | |
| | | dis | criminação dos | valores | | | | valor (R\$) | peso (%) |
| | do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL Total deste Orçamento / Ação (1+2) | | | | | | | 2.055.929,64 2.055.929,64 | 100,00% 100,00% |



| ADMINIST | RAÇÃO DA OBR | Α | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|-----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|------------------|------------|
| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Insumo | ISH-0653 | Próprio | Administração da Obra | Administração | | Und | 1,0000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 750,00 | | | Valor com BDI => | 3.750,00 |
| | | | | | · | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 363.750,00 |

| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS |
|---|
| COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO |
| OLÚMICO DEOTECÃO CANITÁDIA TESTE DE VAZÃO |

| | 11012 g/10 0/11 | | TESTE DE VAZAO | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------|---|--|----------|------------|------------|------------------|------------|
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000001 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO | FOMA - FORNECII MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | MENTO DE | Und | 1,0000000 | 1.104,89 | 1.104,89 |
| Composição Auxiliar | 6313 | ORSE | Análise Bacteriológica da Água | Conversão InfoWO | rca | Und | 1,0000000 | 53,25 | 53,25 |
| Composição Auxiliar | 6312 | ORSE | Análise Físico-química da Água | Conversão InfoWO | rca | Und | 1,0000000 | 537,66 | 537,66 |
| Composição Auxiliar | 6309 | ORSE | Ensaio de Vazão com Compressor 250psi / 750cfm | Conversão InfoWO | rca | h | 1,0000000 | 391,13 | 391,13 |
| Insumo | 5489 | ORSE | Hipoclorito de cálcio kg | Material | | kg | 0,5000000 | 28,90 | 14,45 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,0000000 | 65,00 | 65,00 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | kg | 50,0000000 | 0,84 | 42,00 |
| Insumo | 8978 | ORSE | Água - Consumo em volume m3 | Serviços | | m³ | 0,3730000 | 3,77 | 1,40 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 276,22 | | | Valor com BDI => | 1.381,11 |
| | | | | | | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 133.967,67 |

SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS

| 7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|----------|--------|--|--|--------|------------|-----------|------------------|-----------|
| Composição | 00000002 | | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS | FOMA - FORNECIMEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | NTO DE | Und | 1,0000000 | 616,21 | 616,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 2,5000000 | 25,54 | 63,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 3,0000000 | 20,44 | 61,32 |
| Composição Auxiliar | 190143 | CAEMA | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 30CV | 1901 | | und | 1,0000000 | 491,04 | 491,04 |
| | | | | MO sem LS => | 566,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 566,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 154,05 | | | Valor com BDI => | 770,26 |
| | | | | | Ċ | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 74.715,22 |

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS

| 7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|----------|--------|---|---------------------------------|-------|------------|-----------|------------------|-----------|
| Composição | 00000003 | | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | 8 | Und | 1,0000000 | 356,52 | 356,52 |
| Composição Auxiliar | 88322 | SINAPI | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 1,5000000 | 24,20 | 36,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 1,5000000 | 25,54 | 38,31 |
| Insumo | 13740 | ORSE | Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa) un | Serviços | | Und | 0,0500000 | 5.638,23 | 281,91 |
| | | | | MO sem LS => | 63,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 89,13 | | | Valor com BDI => | 445,65 |
| | | | | | | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 43.228,05 |

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORESDE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS

| 7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|----------|-------|---|-----------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 00000004 | | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORESDE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Und | 1,0000000 | 469,28 | 469,28 |
| Composição Auxiliar | 88322 | _ | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | h | 1,5000000 | 24,20 | 36,30 |

| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | | h | 7R2024a08 | /CLHO-005,18 | i - Pág₃,60 |
|------------|-------|--------|--|-----------------|--------|------------|-----------|------------------|-------------|
| Auxiliar | | | | DIVERSOS | | | | | |
| Insumo | 13740 | ORSE | Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa) un | Serviços | | Und | 0,0700000 | 5.638,23 | 394,67 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 63,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 117,32 | | | Valor com BDI => | 586,60 |
| | | | | Q | | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 56.900,20 |

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A

2.5 CV

| 7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | | | | |
|------------------------|----------|--------|--|-----------------------------|-------|------------|-----------|------------------|----------|----------|--|-----|-----------|-------|-------|
| Composição | 00000005 | · | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | 3 | | 3 | | DIVERSOS | | Und | 1,0000000 | 51,33 | 51,33 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 1,0000000 | 25,54 | 25,54 | | | | | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 1,0000000 | 20,44 | 20,44 | | | | | | |
| Composição Auxiliar | 7538 | ORSE | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento | Formas | | m² | 0,1500000 | 35,70 | 5,35 | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 36,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 36,58 | | | | | | |
| | | | | Valor do BDI => | 12,83 | | • | Valor com BDI => | 64,16 | | | | | | |
| | | | | | | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 6.223,52 | | | | | | |

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A

2.5 CV

| 7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|----------|---------|--|-----------------------------|----------|------------|-----------|------------------|-----------|
| Composição | 00000006 | Próprio | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | Und | 1,0000000 | 444,33 | 444,33 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 1,0000000 | 25,54 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 1,0000000 | 20,44 | 20,44 |
| Insumo | 7538 | ORSE | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora un | Material | Material | | 0,1400000 | 2.845,41 | 398,35 |
| | | | | MO sem LS => | 34,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 34,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 111,08 | | • | Valor com BDI => | 555,41 |
| | | | | | | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 53.874,77 |

SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV

| 7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|----------|--------|---|-----------------------------|--------|------------|-----------|------------------|-----------|
| Composição | 00000007 | · | • | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | Und | 1,0000000 | 364,75 | 364,75 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 2,0000000 | 25,54 | 51,08 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 2,0000000 | 23,78 | 47,56 |
| Composição Auxiliar | 260313 | | RETIRADA, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, REINSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS HORIZONTAIS DE 1000 ATÉ 2000CV, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 2603 | | h | 1,5000000 | 177,41 | 266,11 |
| | | | | MO sem LS => | 224,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 224,98 |
| | | | | Valor do BDI => | 91,19 | | | Valor com BDI => | 455,94 |
| | | | | | (| Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 44.226,18 |

SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV

| 7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|----------|--------|---|-----------------------------|--------|------------|-----------|------------------|-----------|
| Composição | 00000008 | · | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | Und | 1,0000000 | 696,97 | 696,97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 2,0000000 | 25,54 | 51,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | _ | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | h | 2,0000000 | 20,44 | 40,88 |
| Insumo | 10592 | | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | Equipamento | | Und | 0,1500000 | 4.033,46 | 605,01 |
| | | | | MO sem LS => | 69,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 69,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 174,24 | | | Valor com BDI => | 871,21 |
| | | | 2 1 | Ω | | Quant. ==> | 48,00000 | Preço Total ==> | 84.507,37 |

PR2024.08/CLHO-00518 - Pág 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

Local/ implantação = Município de Coelho Neto - MA

Proponente/ proprietário = Pref. Munic. de Coelho Neto/MA.

OBJETO/ OBRA : Serviços De Manutenção E Perfuração De Poços Artesianos Para Atender As Necessidades Das Diversas Secretaria No Município De Coelho Neto - MA.

Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado



Anotação de Responsabilidade Técnica de Elaboração de Projeto e Orçamento: Arq. E Urb: Luciana Maciel Pestana - CAU- A183311-1

 $\begin{array}{c} BDI=25,00\%\\ ENC.\ SOCIAIS\ DESONERADOS-HORA=112,90\%\\ ENC.\ SOCIAIS\ DESONERADOS-MÊS=70,87\% \end{array}$

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.055.929.64

| | | | | | | | / | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | | CR | RONOGRAM | A FÍSICO-FI | NANCEIRO | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | | | | | | Prazo er | n Meses | | | | | | VALOR (R\$) | PESO (%) |
| II LIVI | Distributivação | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10⁰ | 11º | 12º | VALOIT (ΠΦ) | 1 200 (70) |
| 1 0 | SERVICOS PRELIMINARES | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 15.103,56 | 181.242,66 | 8,82 |
| 1.0 | DETIVIÇOS I MELIIVIIIVAMES | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 101.242,00 | 0,02 |
| 20 | POÇO TUBULAR | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 73.031,72 | 876.380,60 | 42,63 |
| 2.0 | T OÇO TOBULAR | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 070.300,00 | 42,00 |
| 3 በ | UNIDADE DE BOMBEAMENTO | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 11.230,20 | 134.762,42 | 6,5 |
| 0.0 | ONIDABL BE BONDEAWIENTO | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 104.702,42 | 0,0 |
| 4 0 | ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 1.000 L | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 12.334,47 | 148.013.65 | 7.20 |
| 7.0 | LOTTION OF THE TABLE LOCATION IS 1.000 E | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 140.010,00 | 7,20 |
| 5.0 | ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 10.000 L | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 34.927,54 | 419.130,48 | 20,39 |
| 0.0 | LOTTION OF THE TOTAL TOT | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 410.100,40 | 20,00 |
| 6.0 | RESERVATÓRIO | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 5.077,95 | 60.935,35 | 2,96 |
| 0.0 | | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 00.000,00 | 2,00 |
| 7.0 | MANUTENÇÃO | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 19.622,04 | 235.464,48 | 11,45 |
| 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% | | | | | | 8,33% | 8,33% | 200:101,10 | , | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R TOTAL SEM BDI (R | | 1.644.743,71 | |
| | | | | | | | | | | | | (B) = VALOR DO BD VALOR TOTAL COM | | 411.185,93 2.055.929,64 | 25,00 100,00 |
| | VALOR TOTAL C/ BDI (R\$) = | R\$ 171.327,47 | R\$ 171.327,47 | R\$ 171.327,47 | R\$ 171.327,47 | R\$ 171.327,47 | R\$ 171.327,47 | R\$ 171.327,47 | R\$ 171.327,47 | 2.000.023,04 | 100,00 |
| | VALOR TOTAL C/ BDI (%) = | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | |
| | (A)+(B)=VALOR TOTAL ACUMUL. (R\$) = | R\$ 171.327,47 | R\$ 342.654,94 | R\$ 513.982,41 | R\$ 685.309,88 | R\$ 856.637,35 | R\$ 1.027.964,82 | R\$ 1.199.292,29 | R\$ 1.370.619,76 | R\$ 1.541.947,23 | R\$ 1.713.274,70 | R\$ 1.884.602,17 | R\$ 2.055.929,64 | | |
| | (A)+(B) = VALOR TOTAL ACUMUL. (%) = | 8,33% | 16,67% | 25,00% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 58,33% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 91,67% | 100,00% | | |
| | | | | | detalhament | to das parcelas do v | alor global deste orça | mento / acão ===> S | FM BDI | | | | | | |
| | | | | | 4014111411 | discriminação dos va | | oo / agao ===> o | | | | | | valor (R\$) | peso (% |
| | alor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL alor Total deste Orçamento / Ação (1+2) | -) | | | | | | | | | | | | 1.644.743,71 1.644.743,71 | 100,0 100,0 |
| | | | | | detalhament | to das parcelas do va | alor global deste orça | mento / ação ===> C | OM BDI | | | | | | |
| | | | | | | discriminação dos va | alores | | | | | | | valor (R\$) | peso (% |
| | alor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL | , | | | | | | | | | | | | 2.055.929,64 | 100,0 |

OBJETO/ OBRA : Serviços De Manutenção E Perfuração De Poços Artesianos Para Atender As Necessidades Das Diversas Secretaria No Município De Coelho Neto - MA.

Local/ implantação = Município de Coelho Neto - MA

Proponente/ proprietário = Pref. Munic. de Coelho Neto/MA.

Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado

Anotação de Responsabilidade Técnica de Elaboração de Projeto e Orçamento: Arq. E Urb: Luciana Maciel Pestana - CAU- A183311-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

BDI = 25,00%

ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,90%

ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 70,87%

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.055.929.64

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = (Construção de Rede de Abast. De Água)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | | (%) |
|---------------------------------|--------------------------|---------|--------|
| | | | |
| GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | 1- Administração central | | 5,50% |
| | Total deste | grupo = | 5,50% |
| GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | 1- Seguro e Garantia | | 1,00% |
| | 2- Risco | | 1,27% |
| | 3- Despesas financeiras | | 1,39% |
| | Total deste | grupo = | 3,66% |
| GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | 1- Lucro bruto | | 7,36% |
| | Total deste | grupo = | 7,36% |
| GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | 1- PIS | | 0,65% |
| | 2- COFINS | | 3,00% |
| | 3- ISSQN | | 2,50% |
| | 4- CPRB | | 0,00% |
| | Total deste | grupo = | 6,15% |
| | TOTAL = f(fór | mula) = | 25,00% |

| | VALORES DE BDI POR TIPO DE O | BRA | |
|---|------------------------------|--------|-----------|
| TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |
| Construção de Edifícios | 20,34% | 22,12% | 25,00% |
| Construção de Rodovias e Ferrovias | 19,60% | 20,97% | 24,23% |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20,76% | 24,18% | 26,44% |
| Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24,00% | 25,84% | 27,86% |
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22,80% | 27,48% | 30,95% |
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11,10% | 14,02% | 16,80% |

AC.

A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão.

 $BDI = \{[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)]/(1-I)\} - 1$

Onde:

AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

S = TAXA DE SEGUROS;

R = TAXA DE RISCOS;

G = TAXA DE GARANTIAS;

DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;

I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).

| | | 1 = TAXA DE INCIDENCIA DE INICOTOS (1 P | 5, OOM ING 6 155). |
|--------------------------------|---|---|--------------------|
| LIMITES D | DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI / C | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | |
| Item componente do BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |
| Administração Central | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Seguro e Garantia | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Risco | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Despesas financeiras | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Lucro | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| Tributos: PIS, CONFINS e ISSQN | 8,82% | 7,42% | 6,88% |
| ΤΟΤΔΙ | 20.34% | 22.12% | 25.00% |

LUCIANA MACIEL PESTANA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A183311-1

OBJETO/ OBRA : Serviços De Manutenção E Perfuração De Poços Artesianos Para Atender As Necessidades Das Diversas Secretaria No Município De Coelho Neto - MA.

Local/ implantação = Município de Coelho Neto - MA

Proponente/ proprietário = Pref. Munic. de Coelho Neto/MA.

Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

BDI = 25,00%

ENC. SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 112,90% ENC. SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 70,87% VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 2.055.929,64

| Anotação de Responsabilidade | recnica de Elaboração de i | Projeto e Orçamento: Arq. | E Urb: Luciana Maciel Pestal | na - GAU- A183311-1 |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | |

| | PLANILHA DA CURVA ABC - SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|-----------|-----------------|------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|--------|------------|----------|-----------|---------------|
| г | ГЕМ | | | | | a = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023 CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado | | , | ADOTADO (R\$) | PESO | PARCIAIS | <u> </u> | ACUMULADO | |
| da Curva | do Orçamento | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | REF. | CAEMA 12/2019: - Referencial Nao Desonerado COD. COMPOSIÇÃO | VALOR UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL | (%) | TOTAL | PESO | PESO | CLASSIFICAÇÃO |
| | Orçamento | C | C/P = con | nprimento/perín | netro; Larg = la | rgura; H/P/E = altura/profundidade/espessura | : A = área; % = | peso; Q = quai | ntidade; V = volume | | | % | % | |
| 1 | 2.1 | POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M | UN | 20,00 | SEDOP | 220497 | 35.055,23 | 43.819,03 | 876.380,60 | 42,63% | 876.380,60 | 42,63% | 42,63% | A |
| 2 | 5.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | М³ | 294,00 | SINAPI | 103682 | 844,87 | 1.056,08 | 310.487,52 | 15,10% | 310.487,52 | 15,10% | 57,73% | A |
| 3 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 48,00 | Próprio | ISH- 0653 | 3.000,00 | 3.750,00 | 180.000,00 | 8,76% | 180.000,00 | 8,76% | 66,48% | А |
| 4 | 7.1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO | UN | 48,00 | Próprio | 938205 | 1.039,03 | 1.298,78 | 62.341,44 | 3,03% | 62.341,44 | 3,03% | 69,52% | А |
| 5 | 3.6 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1 1/4", RECALQUE=1", PR. MÁX. 36 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (30-7,3)(26- 10,0)(23-11,7)(20-13.2)(17-14.6)(14-15.9) INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | UN | 7,00 | ORSE | 2654 | 6.194,69 | 7.743,36 | 54.203,52 | 2,64% | 54.203,52 | 2,64% | 72,15% | A |
| 6 | 6.2 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 | UN | 7,00 | SINAPI | 102619 | 5.430,25 | 6.787,81 | 47.514,67 | 2,31% | 47.514,67 | 2,31% | 74,46% | A |
| 7 | 3.2 | ABRIGO EM ALVENARIA (1.20 X 1.00M) PARA CONJUNTO DE MOTO- BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM. | UN | 20,00 | ORSE | 1452 | 1.875,03 | 2.343,78 | 46.875,60 | 2,28% | 46.875,60 | 2,28% | 76,74% | А |
| 8 | 7.8 | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938212 | 660,56 | 825,70 | 39.633,60 | 1,93% | 39.633,60 | 1,93% | 78,67% | А |
| 9 | 7.2 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS | UN | 48,00 | Próprio | 938206 | 614,55 | 768,18 | 36.872,64 | 1,79% | 36.872,64 | 1,79% | 80,47% | A |
| 10 | 4.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M² | 239,20 | SINAPI | 92471 | 94,71 | 118,38 | 28.316,50 | 1,38% | 28.316,50 | 1,38% | 81,84% | А |
| 11 | 7.4 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORESDE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | UN | 48,00 | Próprio | 938208 | 442,40 | 553,00 | 26.544,00 | 1,29% | 26.544,00 | 1,29% | 83,13% | A |
| 12 | 5.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M² | 216,00 | SINAPI | 92471 | 94,71 | 118,38 | 25.570,08 | 1,24% | 25.570,08 | 1,24% | 84,38% | A |
| 13 | 7.6 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938210 | 420,41 | 525,51 | 25.224,48 | 1,23% | 25.224,48 | 1,23% | 85,60% | В |


LUCIANA MACIEL PESTANA
ARQUITETA E URBANISTA

CAU: A183311-1
Orça Manut. e Perfuração de Poços Artesianos no Mun. de Coelho Neto - MA.

| | | | | | PLANI | LHA DA CURVA ABC | - SERVI | IÇOS | | | PR | 2024.08/0 | LHO-005 | 18 - Pág 64 |
|----------|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Г | TEM | DIOCDIUNIACIA | UNID | QUANT | Data/ referênci | a = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023 CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado | ; SEINFRA 027; | VALOR | ADOTADO (R\$) | PESO | PARCIAIS | 3 | ACUMULADO | 0, 400, 5040 40 |
| da Curva | do Orçamento | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | REF. | COD. COMPOSIÇÃO | VALOR UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL | (%) | TOTAL | PESO % | PESO % | CLASSIFICAÇÃO |
| | | С | P = com | primento/perín | netro; Larg = la | rgura; H/P/E = altura/profundidade/espessura | ; A = área; % = | peso; Q = qua | ntidade; V = volume | | | | | |
| 14 | 7.7 | SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938211 | 360,29 | 450,36 | 21.617,28 | 1,05% | 21.617,28 | 1,05% | 86,66% | В |
| 15 | 4.4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M² | 81,25 | ORSE | 4254 | 210,81 | 263,51 | 21.410,19 | 1,04% | 21.410,19 | 1,04% | 87,70% | В |
| 16 | 7.3 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS | UN | 48,00 | Próprio | 938207 | 336,36 | 420,45 | 20.181,60 | 0,98% | 20.181,60 | 0,98% | 88,68% | В |
| 17 | 3.1 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO-3/4", RECALQUE-3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | UN | 13,00 | ORSE | 2646 | 1.233,76 | 1.542,20 | 20.048,60 | 0,98% | 20.048,60 | 0,98% | 89,65% | В |
| 18 | 4.2.1 | (3.9)(5-4),0)(| M² | 287,04 | SINAPI | 92435 | 53,14 | 66,42 | 19.065,20 | 0,93% | 19.065,20 | 0,93% | 90,58% | В |
| 19 | 5.4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M² | 67,50 | ORSE | 4254 | 210,81 | 263,51 | 17.786,93 | 0,87% | 17.786,93 | 0,87% | 91,45% | В |
| 20 | 4.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 | M ³ | 16,25 | SINAPI | 103669 | 829,98 | 1.037,47 | 16.858,89 | 0,82% | 16.858,89 | 0,82% | 92,27% | В |
| 21 | 5.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 | M ³ | 16,20 | SINAPI | 103669 | 829,98 | 1.037,47 | 16.807,01 | 0,82% | 16.807,01 | 0,82% | 93,08% | В |
| 22 | 4.1.1 | BROCA D= 20CM COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM | М | 130,00 | SEINFRA | C0471 | 102,21 | 127,76 | 16.608,80 | 0,81% | 16.608,80 | 0,81% | 93,89% | В |
| 23 | 5.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M² | 216,00 | SINAPI | 92435 | 53,14 | 66,42 | 14.346,72 | 0,70% | 14.346,72 | 0,70% | 94,59% | В |
| 24 | 4.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 13,52 | SINAPI | 103682 | 844,87 | 1.056,08 | 14.278,20 | 0,69% | 14.278,20 | 0,69% | 95,28% | C |
| 25 | 6.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 | UN | 13,00 | SINAPI | 102623 | 825,89 | 1.032,36 | 13.420,68 | 0,65% | 13.420,68 | 0,65% | 95,94% | C |
| 26 | 5.1.1 | BROCA D= 20CM COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM | М | 90,00 | SEINFRA | C0471 | 102,21 | 127,76 | 11.498,40 | 0,56% | 11.498,40 | 0,56% | 96,50% | C |
| 27 | 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 769,99 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 10.749,06 | 0,52% | 10.749,06 | 0,52% | 97,02% | C |
| 28 | 4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 641,68 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 8.957,85 | 0,44% | 8.957,85 | 0,44% | 97,45% | C |
| 29 | 4.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 366,86 | SINAPI | 92916 | 14,78 | 18,47 | 6.775,90 | 0,33% | 6.775,90 | 0,33% | 97,78% | С |
| 30 | 5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 444,22 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 6.201,31 | 0,30% | 6.201,31 | 0,30% | 98,09% | C |
| 31 | 5.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 444,22 | SINAPI | 92762 | 11,17 | 13,96 | 6.201,31 | 0,30% | 6.201,31 | 0,30% | 98,39% | C |
| 32 | 3.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | М | 307,50 | SINAPI | 89508 | 14,56 | 18,20 | 5.596,50 | 0,27% | 5.596,50 | 0,27% | 98,66% | C |

| | | | | | PLANI | LHA DA CURVA ABC | - SERVI | ÇOS | | | PR | 2024.08/C | LHO-005 | 18 - Pág 65 |
|--|----------------------|--|------|--------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| ITEM | | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado | | | VALOR | VALOR ADOTADO (R\$) | | PARCIAIS | | ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO |
| da Curva | do Orçamento | , , | UNID | QUANT | REF. | COD. COMPOSIÇÃO | VALOR UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL | (%) | TOTAL | PESO % | PESO % | CLASSIFICAÇÃO |
| C/P = comprimento/perímetro; Larg = largura; H/P/E = altura/profundidade/espessura; A = área; % = peso; Q = quantidade; V = volume | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 5.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 294,00 | SINAPI | 92916 | 14,78 | 18,47 | 5.430,18 | 0,26% | 5.430,18 | 0,26% | 98,92% | С |
| 34 | 4.3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 305,76 | SINAPI | 92760 | 13,07 | 16,33 | 4.993,06 | 0,24% | 4.993,06 | 0,24% | 99,17% | С |
| 35 | 5.3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 294,00 | SINAPI | 92760 | 13,07 | 16,33 | 4.801,02 | 0,23% | 4.801,02 | 0,23% | 99,40% | C |
| 36 | 3.5 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UN | 20,00 | SINAPI | 93143 | 176,31 | 220,38 | 4.407,60 | 0,21% | 4.407,60 | 0,21% | 99,61% | C |
| 37 | 3.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016 | UN | 20,00 | SINAPI | 97741 | 145,23 | 181,53 | 3.630,60 | 0,18% | 3.630,60 | 0,18% | 99,79% | C |
| 38 | 7.5 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV | UN | 48,00 | Próprio | 938209 | 50,83 | 63,53 | 3.049,44 | 0,15% | 3.049,44 | 0,15% | 99,94% | С |
| 39 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02 01/2022 | M² | 3,00 | ORSE | 51 | 331,38 | 414,22 | 1.242,66 | 0,06% | 1.242,66 | 0,06% | 100,00% | С |
| | | | | | | VALOR TOTAL OF | 4 DDL (DA) | | | | | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = | | | 1.644.743,71 | 100,00% | 2.055.929,64 | 100,00% | | | |
| | VALOR DO BDI (R\$) = | | | | | | | | 411.185,93 | 25,00% | | | | |
| VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = | | | | | | | | 2.055.929,64 | | | | | | |
| | | | | | | VALOR TOTAL CO | M BDI (R\$) = | | 2.055.929,64 | | | | | |

GRÁFICO DA CURVA ABC - SERVIÇOS





| ÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % | | |
|-------|--|-----------|--------------|--|--|
| | GRUPO A | • | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 | | |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | | |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | | |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | | |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | | |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 | | |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 | | |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | | |
| A9 | SECONCI | 1,00 | 1,00 | | |
| Α | TOTAL | 37,80 | 37,80 | | |
| | GRUPO B | - | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87 | Não Incide | | |
| B2 | FERIADOS | 3,95 | Não Incide | | |
| В3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0,85 | 0,66 | | |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,84 | 8,33 | | |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 | | |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 | | |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,48 | Não Incide | | |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,10 | 0,08 | | |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9,13 | 7,02 | | |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 | | |
| В | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 45,04 | 16,73 | | |
| | GRUPO C | | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4,49 | 3,46 | | |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,11 | 0,08 | | |
| C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 4,54 | 3,49 | | |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,11 | 2,39 | | |
| С | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 12,63 | 9,71 | | |
| | GRUPO D | | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17,03 | 6,32 | | |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,40 | 0,31 | | |
| D | TOTAL | 17,43 | 6,63 | | |
| | TOTAL (A+B+C+D) | 112,90 | 70,87 | | |

