



Ofício nº 071/2024-SEMPG

Coelho Neto - MA, 16 de setembro de 2024.

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL de São Mateus - MA  
Att. Sr. Victor Rabelo Corrêa  
Presidente da CPL

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Coelho Neto - MA, com sede na Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro na Coelho Neto - MA, inscrita no CNPJ 05.281.738/0001-98, representada pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, vem perante V.Exa. requerer, na forma da lei, adesão ao Ata de Registro de Preços sob o nº 20230465, Pregão Eletrônico nº 036/2023 e Processo Administrativo nº 2023.08.01.0038.

Por esse motivo, solicitamos que Vossa Excelência verifique a possibilidade de adesão por parte do Município de Coelho Neto - MA, a referida Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento dos quantitativos permitidos pelo decreto federal nº 7.892/13, conforme tabela em anexo.

Na oportunidade, solicitamos que, uma vez atendido o pleito em tela, seja-nos encaminhado a anuência do órgão gerenciador e cópias de:

- Pregão Eletrônico Nº 036/2023;
- Processo Administrativo Nº 2023.08.01.0038;
- Documentos de Habilitação do Pregão Eletrônico Nº 036/2023;
- Parecer jurídico sobre a minuta da Pregão Eletrônico Nº 036/2023;
- Ata de Registro de Preços nº 20230465;
- Publicação da Ata de Registro de Preços nº 20230465; Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico Nº 036/2023;
- Minuta de Contrato (em arquivo editável).

Sem mais para o momento, solicitamos o deferimento do presente pleito de adesão e colocamo-nos à inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

SERGIO RICARDO  
VIANA

BASTOS:47060654372

Assinado de forma digital por  
SERGIO RICARDO VIANA  
BASTOS:47060654372  
Dados: 2024.09.16 10:04:52  
-03'00'

**Sérgio Ricardo Viana Bastos**

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão  
Portaria:006/2022-CC

---

**Solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 20230465**

2 mensagens

---

**Prefeitura\_Coelho\_Neto Coelho Neto-MA** <semapf2021@gmail.com>  
Para: CPL São Mateus <cplsaomateus2021@gmail.com>

16 de setembro de 2024 às 10:08

Prezados Senhores,

Segue em anexo solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 2023046 referente serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos.

---

**2 anexos****OFICIO 071-SEMPG A CPL.pdf**  
223K**(NOVO) Serviços de Manut. e Perfuração de Poços Artesianos no Mun. de Coelho Neto - MA..pdf**  
2926K

---

**CPL São Mateus** <cplsaomateus2021@gmail.com>  
Para: Prefeitura\_Coelho\_Neto Coelho Neto-MA <semapf2021@gmail.com>

20 de setembro de 2024 às 12:18

Segue em anexo ofício de AUTORIZAÇÃO deste órgão gerenciador.

att. CPL de São Mateus do Maranhão.

[Citação ocultada]

**OFICIO P COELHO NETO.pdf**  
2068K



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

OFÍCIO N° 132/2024

São Mateus do Maranhão/MA, 20 de Setembro de 2024.

Ao

Ilmo. Senhor.

**Sergio Ricardo Viana Bastos**

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão.

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA.

Assunto: **Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços N° 20230465/2023, referente ao Pregão Eletrônico n° 036/2023.**

Prezado Senhor,

Por conta da singularidade exposta no Ofício recebido deste órgão, **AUTORIZO** para que seja liberada a **Ata de Registro de Preços N° 20230465/2023** de acordo com as quantidades em anexo, provenientes do **Pregão Eletrônico n° 036/2023**, que teve como objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos para atender as necessidades das diversas secretarias no município de São Mateus do Maranhão/MA.

**ANEXO**

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	Data/ referência = SINAPI 03/2023; ORSE 03/2023; SEDOP 02/2023; SEINFRA 027; CAEMA 12/2019: - Referencial Não Desonerado			VALOR ADOTADO (R\$)		PESO (%)
				REF.	COD. COMPOSIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL	
<i>C/P = comprimento/perímetro; Larg = largura; H/P/E = altura/profundidade/espessura; A = área; % = peso; Q = quantidade; V = volume</i>									
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>181.242,66</b>	<b>8,82%</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	3,00	ORSE	51	331,38	414,22	1.242,66	0,06%
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	48,00	Próprio	ISH- 0653	3.000,00	3.750,00	180.000,00	8,76%
<b>2.0</b>	<b>POÇO TUBULAR</b>							<b>876.380,60</b>	<b>42,63%</b>
2.1	POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M	UN	20,00	SEDOP	220497	35.055,23	43.819,03	876.380,60	42,63%
<b>3.0</b>	<b>UNIDADE DE BOMBEAMENTO</b>							<b>134.762,42</b>	<b>6,55%</b>
3.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV. MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	13,00	ORSE	2646	1.233,76	1.542,20	20.048,60	0,98%
3.2	ABRIGO EM ALVENARIA (1.20 X 1.00M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM.	UN	20,00	ORSE	1452	1.875,03	2.343,78	46.875,60	2,28%



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

3.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	20,00	SINAPI	97741	145,23	181,53	3.630,60	0,18%
3.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	307,50	SINAPI	89508	14,56	18,20	5.596,50	0,27%
3.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	20,00	SINAPI	93143	176,31	220,38	4.407,60	0,21%
3.6	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=1 1/4", RECALQUE=1", PR. MÁX. 36 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	7,00	ORSE	2654	6.194,69	7.743,36	54.203,52	2,64%
<b>4.0</b>	<b>ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 1.000 L</b>							<b>148.013,65</b>	<b>7,20%</b>
<b>4.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>								
4.1.1	BROCA D= 20CM COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	M	130,00	SEINFRA	C0471	102,21	127,76	16.608,80	0,81%
<b>4.2</b>	<b>PILARES</b>								
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	287,04	SINAPI	92435	53,14	66,42	19.065,20	0,93%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	769,99	SINAPI	92762	11,17	13,96	10.749,06	0,52%
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	366,86	SINAPI	92916	14,78	18,47	6.775,90	0,33%
4.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	16,25	SINAPI	103669	829,98	1.037,47	16.858,89	0,82%
<b>4.3</b>	<b>VIGAS</b>								
4.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	305,76	SINAPI	92760	13,07	16,33	4.993,06	0,24%
4.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	239,20	SINAPI	92471	94,71	118,38	28.316,50	1,38%
4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	641,68	SINAPI	92762	11,17	13,96	8.957,85	0,44%
4.3.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	13,52	SINAPI	103682	844,87	1.056,08	14.278,20	0,69%
<b>4.4</b>	<b>LAJE</b>								
4.4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	81,25	ORSE	4254	210,81	263,51	21.410,19	1,04%



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

<b>5.0</b>	<b>ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 10.000 L</b>							<b>419.130,48</b>	<b>20,39%</b>
<b>5.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>								
5.1.1	BROCA D= 20CM COM CONCRETO FCK=13.5MPA, MAIS VIGA BALDRAME 20X20CM E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	M	90,00	SEINFRA	C0471	102,21	127,76	11.498,40	0,56%
<b>5.2</b>	<b>PILARES</b>								
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	216,00	SINAPI	92435	53,14	66,42	14.346,72	0,70%
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	444,22	SINAPI	92762	11,17	13,96	6.201,31	0,30%
5.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294,00	SINAPI	92916	14,78	18,47	5.430,18	0,26%
5.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	16,20	SINAPI	103669	829,98	1.037,47	16.807,01	0,82%
<b>5.3</b>	<b>VIGAS</b>								
5.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294,00	SINAPI	92760	13,07	16,33	4.801,02	0,23%
5.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	216,00	SINAPI	92471	94,71	118,38	25.570,08	1,24%
5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	444,22	SINAPI	92762	11,17	13,96	6.201,31	0,30%
5.3.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	294,00	SINAPI	103682	844,87	1.056,08	310.487,52	15,10%
<b>5.4</b>	<b>LAJE</b>								
5.4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	67,50	ORSE	4254	210,81	263,51	17.786,93	0,87%
<b>6.0</b>	<b>RESERVATÓRIO</b>							<b>60.935,35</b>	<b>2,96%</b>
6.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	13,00	SINAPI	102623	825,89	1.032,36	13.420,68	0,65%
6.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7,00	SINAPI	102619	5.430,25	6.787,81	47.514,67	2,31%
<b>7.0</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>							<b>235.464,48</b>	<b>11,45%</b>
7.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO	UN	48,00	Próprio	938205	1.039,03	1.298,78	62.341,44	3,03%



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão-MA  
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

7.2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃOEM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS	UN	48,00	Próprio	938206	614,55	768,18	36.872,64	1,79%
7.3	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	UN	48,00	Próprio	938207	336,36	420,45	20.181,60	0,98%
7.4	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORESDE 1.0 A 2.5 CV, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	UN	48,00	Próprio	938208	442,40	553,00	26.544,00	1,29%
7.5	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV	UN	48,00	Próprio	938209	50,83	63,53	3.049,44	0,15%
7.6	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 CV	UN	48,00	Próprio	938210	420,41	525,51	25.224,48	1,23%
7.7	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV	UN	48,00	Próprio	938211	360,29	450,36	21.617,28	1,05%
7.8	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 A 2.0 CV	UN	48,00	Próprio	938212	660,56	825,70	39.633,60	1,93%
<b>(A) = VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) = (1+2+3+...+10) =</b>								<b>1.644.743,71</b>	
<b>(B) = VALOR DO BDI (R\$) = (A).(%bdi) =</b>								<b>411.185,93</b>	<b>25,00%</b>
<b>(C) = VALOR TOTAL COM BDI (R\$) = (A)+(B) =</b>								<b>2.055.929,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ==&gt; SEM BDI</b>									
discriminação dos valores								valor (R\$)	peso (%)
1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)								1.644.743,71	100,00%
2 - Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)								1.644.743,71	100,00%
<b>detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ==&gt; COM BDI</b>									
discriminação dos valores								valor (R\$)	peso (%)
1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)								2.055.929,64	100,00%
2 - Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)								2.055.929,64	100,00%

**VALOR GERAL DA ADESÃO: R\$ 2.055.929,64(Dois milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais, sessenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

**Tássia Maria de Almeida Ferreira**

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
Portaria 069/2024 GP